

数 量 総 括 表

地雪寒第11号 通路4号線消雪パイプ打替え工事

数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	230	
	舗装版破碎		m ²	40	
	舗装殻運搬		m ³	2	
	舗装処分		t	5	
土工					
	掘削		m ³	14	
	土砂運搬		m ³	14	
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	100A以下	m	77	
	消雪パイプ基礎	75A以下	m	38	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	100A	m	77	
	HIVP散水管	75A	m	38	
	HI90° エルボ	75A	個	1	
	HI45° エルボ	100A	個	4	
	HI45° エルボ	75A	個	2	
	HIチーヅ	100A	個	2	
	HIソケット	100A×75A	個	3	
	HIソケット	75A×50A	個	1	
	HIソケット	50A×25A	個	1	

NO, 2

[illegible]