

地雪寒第 1 1 号 通路 4 号線消雪パイプ打替え工事

数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量	交通誘導員		
			日	人数	述日数
構造物取壊し工					
舗装版切断 (As舗装15cm以下)	230	230 m	1.00	2	2.0
舗装版破碎積込 (As舗装15cm以下)	23	40 m ²	1.74	2	3.5
殻運搬 (A s)	32	2 m ³	0.06	2	0.1
消雪工					
送水管・メインパイプ	250	115 m	0.46	2	0.9
コンクリート打設 (小型構造物、人力打設)	5	14 m ³	2.80	2	5.6
土工					
掘削 (小規模)	38	14 m ³	0.37	2	0.7

12.8 人