

地雪寒第4号 通路5号線消雪パイプ打替え工事

数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量	交通誘導員		
			日	人数	述日数
構造物取壊し工					
舗装版切断 (As舗装15cm以下)	230	153 m	0.67	2	1.3
舗装版破碎積込 (As舗装15cm以下)	23	27 m ²	1.17	2	2.3
消雪工					
送水管・メインパイプ	250	77 m	0.31	2	0.6
コンクリート打設 (小型構造物、人力打設)	5	9 m ³	1.80	2	3.6
土工					
掘削 (小規模)	38	8 m ³	0.21	2	0.4

8.2 人