

数 量 総 括 表

地雪寒第4号 通路5号線消雪パイプ打替え工事

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	153	76.7*2
	舗装版破碎		m ²	27	76.7*0.35
	舗装殻運搬		m ³	1	76.7*0.35*0.05
	舗装処分		t	2	1*2.35
土工					
	掘削		m ³	8	76.7*0.35*0.3
	土砂運搬		m ³	8	76.7*0.35*0.3
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	65A以下	m	77	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	65A	m	77	
	HI45° エルボ	65A	個	1	
	HIチーズ	65A	個	1	
	HIソケット	65A×50A	個	1	
	HIソケット	50A×25A	個	1	
	HIバルブソケット	65A	個	4	
	HIバルブソケット	25A	個	1	

数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
消雪パイプ材料	ベンド	22° 1/2 65A	個	1	
	ストラブカップリング	65A	個	2	
	ゲートバルブ 5K	65A	個	2	
	ゲートバルブ 5K	25A	個	1	
	バルブボックス	ステンレス	個	3	
	消雪パイプノズル	ステンレス 開閉式	個	55	76.7÷1.38
	口径銘板	65A	個	2	
安全工					
	交通誘導員B		人	9	