

数 量 総 括 表

橋第4号 立柄橋補修工事

数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
橋面防水工					
	橋面防水工		m ²	74	(2.8+3.05) × 12.6
	端部止水防水工		m	12	(2.8+3.05) × 2
舗装工事					
	As舗装版切断		m	12	(2.8+3.05) × 2
	Co舗装版切断	有筋コンクリート	m	12	(2.8+3.05) × 2
	As殻運搬		m ³	4	74 × 0.06
	Co殻運搬	有筋コンクリート	m ³	4	74 × 0.05
	As処分		t	9	4 × 2.35
	Co処分	有筋コンクリート	t	9	4 × 2.5
	コンクリート打設		m ³	4	74 × 0.05
	表層	⑤密粒度アスコン	m ²	74	
構造物撤去					
	特殊ブロック舗装	t = 5	m ²	74	
	殻運搬	無筋コンクリート	m ³	4	74 × 0.05
	殻処分	無筋コンクリート	t	9	4 × 2.45
	ロードヒーティング撤去	ステンレス管 φ25	m ²	74	
	ロードヒーティング処分	金属くず	t	0.1	1.33kg/m × 13m × 6本