

# 数 量 総 括 表

地雪寒第6号 栄町7号線消雪パイプ送水管布設工事

# 数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	202	101m×2
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	71	202m×0.35m
	舗装殻運搬		m <sup>3</sup>	4	74m <sup>2</sup> ×0.05m
	舗装処分		t	10	4×2.35
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	11	101m×0.35m×0.3m
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	11	101m×0.35m×0.3m
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	125A	m	101	
消雪パイプ材料					
	HIVP送水管	125A	m	101	
	HIエルボ	125A	個	3	
	HIフランジ	100A	個	1	
	HIソケット	125A×100A	個	3	
	HIソケット	100A×75A	個	2	
	HIソケット	75A×65A	個	2	
	HIチーズ	125A	個	1	

NO, 2

[illegible]