

# 数 量 総 括 表

維雪改第10号 穴沢 1 号線消雪パイプ打替工事

# 数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	126	63.0*2
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	22	63.0*0.35
	舗装殻運搬		m <sup>3</sup>	1	63.0*0.35*0.05
	舗装処分		t	2	1*2.35
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	7	63.0*0.35*0.3
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	7	63.0*0.35*0.3
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	65A	m	63	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	65A	m	63	
	HIチーズ	65A	個	1	
	HIソケット	75A×65A	個	1	
	HIソケット	75A×50A	個	1	
	バルブソケット	50A	個	1	

## 数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
消雪パイプ材料	ストラブカップリング	75A	個	1	
	ストラブカップリング	65A	個	1	
	ストラブカップリング	50A	個	2	
	ステンレスバルブボックス		個	1	
	ゲートバルブ	5k 50A	個	1	
	消雪パイプノズル	ステンレス 開閉式	個	46	63.0÷1.38
	口径銘板		個	3	
安全工					
	交通誘導員B		人	10	