

数 量 総 括 表

建第8号 主水公園消雪設備整備工事

数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	190	$(94.0 \times 2) + (0.35 \times 6)$ (190.1m)
	舗装版破碎		m ²	33	94×0.35 (32.9m ²)
	舗装殻運搬		m ³	2	$94.0 \times 0.05 \times 0.35$ (1.645m ³)
	舗装処分		t	4	1.645×2.35 (3.866t)
土工					
	掘削		m ³	10	$94.0 \times 0.35 \times 0.30$ (9.87m ³)
	土砂運搬		m ³	10	
	土砂処分		m ³	23	1.645×2.35 (3.866t)
消雪パイプエ					
	消雪パイプ基礎	75A	m	1	
	消雪パイプ基礎	65A	m	90	
	消雪パイプ基礎	50A	m	7	
消雪パイプ材料					
	HIVP送水管	75A	m	1	
	HIVP散水管	65A	m	90	
	HIVP送水管(トレン部)	50A	m	3	
	HIVP送水管	50A	m	4	
	ベンド22° 1/2	65A	個	2	

数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
消雪パイプ材料					
	ストラブG	80A	個	1	
	HI異径ソケット	75×65A	個	2	
	HI異径ソケット	65A×50A	個	5	
	HIソケット	65A	個	2	
	チーズ	75A×65A	個	1	
	チーズ	65A	個	2	
	エルボ	50A	個	8	
	口径銘板	65A	個	2	
	散水栓ボックス	SUS製 305mm	個	1	
	消雪パイプノズル	SUS製 開閉式	個	65	
	ホースジョイント	50A	個	1	
	ｸｵｽ管白継手	50A	個	1	
	バルブソケット	65A	個	4	
	バルブソケット	50A	個	1	
	ドレン	50A	個	5	
	スリースバルブ	50A	個	1	