

数 量 総 括 表

水二第 1 号 松川中子川原線配水管布設替工事

数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
構造物取壊し工					
	As舗装版切断		m	130	65m*2
	As舗装版破碎		m ²	48.75	65m*0.75m
	As殻運搬		m ³	2.44	48.75m ² ×0.05m
	As廃材処理		t	5.73	2.44×2.35
土工					
	機械掘削工		m ³	74.10	48.75m ² *1.52m
	埋戻し		m ³	74.10	48.75m ² *1.52m
舗装工					
	表層工	粗粒度アスコン(20) t=5cm	m ²	48.75	65m*0.75m
	路盤工	ARC-40 t=19cm	m ²	48.75	65m*0.75m
配管工					
	ホ°ポリエチレン管据付工	呼び径200mm	m	65	
	ホ°ポリエチレン管継手工	呼び径200mm 融着継手	口	13	
	ホ°ポリエチレン管切断工	呼び径200mm	口	2	
	メカニカル継手工	呼び径200mm	口	2	
交通管理工					
	交通誘導員B		人	28	