

## 戸沢 1 号線道路改良工事

数量計算 水替作業員 2 人

| 工 種                           | 日 当 り<br>施 工 量 | 数 量  |                | 水 替 作 業 員 |     |       |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|-----------|-----|-------|
|                               |                |      |                | 日         | 人 数 | 述 日 数 |
| 構造物取壊し工                       |                |      |                |           |     |       |
| U - 300×300 撤去                | 260            | 69.7 | m3             | 0.27      | 0   | 0.0   |
| U - 250×250 撤去                | 260            | 0.0  | m3             | 0.00      | 0   | 0.0   |
| U - 400×400 撤去                | 260            | 0.0  | m3             | 0.00      | 0   | 0.0   |
| HPφ200撤去                      | 62             | 3.6  | m3             | 0.06      | 0   | 0.0   |
| Co取壊し                         | 260            | 4.2  | m3             | 0.02      | 0   | 0.0   |
| 舗装版切断（As舗装15cm以下）             | 203            | 46   | m              | 0.23      | 0   | 0.0   |
| 舗装版切断（Co舗装10cm以下）             | 129            | 190  | m              | 1.47      | 0   | 0.0   |
| 舗装版破碎積込（As舗装10cm以下）※5cm       | 484            | 846  | m <sup>2</sup> | 1.75      | 0   | 0.0   |
| 舗装版破碎積込（As舗装10cm以下）※4cm       | 484            | 531  | m <sup>2</sup> | 1.10      | 0   | 0.0   |
| 舗装版破碎積込（Co舗装10cm以下）※10cm      | 484            | 403  | m <sup>2</sup> | 0.83      | 0   | 0.0   |
| 土工                            |                |      |                |           |     |       |
| 掘削（土砂50,000m <sup>3</sup> 未満） | 230            | 339  | m <sup>3</sup> | 1.48      | 0   | 0.0   |
| 埋戻（幅1-4m）                     | 53             | 235  | m3             | 4.44      | 0   | 0.0   |
| 切土法面仕上げ                       | 140            | 235  | m3             | 1.68      | 0   | 0.0   |
| 盛土法面仕上げ                       | 140            | 235  | m3             | 1.68      | 0   | 0.0   |
| 整地 ※基面正整                      | 430            | 218  | m <sup>3</sup> | 0.51      | 0   | 0.0   |
| 排水構造物工                        |                |      |                |           |     |       |
| 側溝工                           |                |      |                |           |     |       |
| 自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm      | 33             | 188  | m              | 5.71      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 暗渠L型VS側溝 300×300 L=2,000mm    | 33             | 12   | m              | 0.37      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 自由勾配側溝 400×400 L=2,000mm      | 25             | 91   | m              | 3.64      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm      | 25             | 2    | m              | 0.08      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm      | 33             | 4.0  | m              | 0.12      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 自由勾配側溝 300×600                | 17             | 4    | m              | 0.24      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 自由勾配側溝 300×700                | 17             | 6    | m              | 0.35      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 自由勾配側溝 300×800                | 17             | 2    | m              | 0.12      | 0   | 0.0   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 0   | 0.0   |
| 横断水路工                         |                |      |                |           |     |       |
| 第1号 現場打ち分水樹                   | 3              | 1    | 箇所             | 0.33      | 2   | 0.7   |
| 第1号 現場打ち集水樹                   | 33             | 1    | 箇所             | 0.03      | 2   | 0.1   |
| CSBφ300 L=10.8m               | 125            | 11   | m              | 0.09      | 2   | 0.2   |
| 第2号 現場打ち分水樹                   | 3              | 1    | 箇所             | 0.33      | 2   | 0.7   |
| 第2号 現場打ち集水樹                   | 33             | 1    | 箇所             | 0.03      | 2   | 0.1   |
| CSBφ400 L=12.1m               | 125            | 12   | m              | 0.10      | 2   | 0.2   |
| 第3号 現場打ち分水樹                   | 3              | 1    | 箇所             | 0.33      | 2   | 0.7   |
| 第3号 現場打ち集水樹                   | 33             | 1    | 箇所             | 0.03      | 2   | 0.1   |
| CSBφ400 L=9.7m                | 125            | 10   | m              | 0.08      | 2   | 0.2   |
| 集水樹工                          |                |      |                |           |     |       |
| 第1号 現場打ち分水樹 600×800           | 3              | 1    | 箇所             | 0.33      | 2   | 0.7   |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下   | 130            |      | 枚              | 0.00      | 2   | 0.0   |

|                             |       |     |                |      |   |     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------|------|---|-----|
| 第1号 現場打ち集水樹 500×700         | 3     | 1   | 箇所             | 0.33 | 2 | 0.7 |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 130   |     | 枚              | 0.00 | 2 | 0.0 |
| 第2号 現場打ち集水樹 500×500         | 3     | 1   | 箇所             | 0.33 | 2 | 0.7 |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 130   |     | 枚              | 0.00 | 2 | 0.0 |
| 第2号 現場打ち集水樹 500×500         | 3     | 1   | 箇所             | 0.33 | 2 | 0.7 |
| 蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 130   |     | 枚              | 0.00 | 2 | 0.0 |
| 取付水路工                       |       |     |                |      |   |     |
| 自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm    | 33    | 8   | m              | 0.24 | 2 | 0.5 |
| 自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm    | 33    | 2   | m              | 0.06 | 2 | 0.1 |
| 自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm    | 33    | 2.0 | m              | 0.06 | 2 | 0.1 |
| CSBφ200 L=6.2m              | 125   | 11  | m              | 0.09 | 2 | 0.2 |
| 第2号 現場打ち集水樹                 | 3     | 1   | 箇所             | 0.33 | 2 | 0.7 |
| 舗装工                         |       |     |                |      |   |     |
| 下層路盤（車道施工）                  | 940   | 727 | m <sup>2</sup> | 0.77 | 0 | 0.0 |
| As表層工（70mm以、3.0m以上）         | 2,300 |     | m <sup>2</sup> | 0.00 | 0 | 0.0 |
| Co表層工（連続鉄筋）                 | 146   |     | m <sup>2</sup> | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 路側工                         |       |     |                |      |   |     |
| 歩車境ブロック据付（600mm以下）          | 70    |     | m              | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 歩車境ブロック撤去（処分）               | 200   |     | m              | 0.00 | 0 | 0.0 |
|                             |       |     |                |      |   |     |
| 区画線工                        |       |     |                |      |   |     |
| 溶剤型ペイント式自走（実線・加熱15cm）       | 8,200 |     | m              | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 溶剤型ペイント式自走（破線・加熱15cm）       | 5,600 |     | m              | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 溶融式手動・停止線（供用、W=45cm）        | 800   |     | m              | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 溶融式手動・矢印（供用、W=15cm）         | 500   |     | m              | 0.00 | 0 | 0.0 |
|                             |       |     |                |      |   |     |

7.4

7.4人