戸沢 1 号線道路改良工事

数量計算 水替作業員2人

工 種	日当り 施工量	ж ь		水替作業員		
		数	量 -	日	人数	述日数
構造物取壊し工						
U - 300×300 撤去	260	69. 7	m3	0. 27	0	0.0
U - 250×250 撤去	260	0.0	m3	0.00	0	0.0
U - 400×400 撤去	260	0.0	m3	0.00	0	0.0
HP <i>ϕ</i> 200撤去	62	3. 6	m3	0.06	0	0. 0
Co取壊し	260	4. 2	m3	0.02	0	0.0
舗装版切断(As舗装15cm以下)	203	46	m	0. 23	0	0.0
舗装版切断(Co舗装10cm以下)	129	190	m	1. 47	0	0.0
舗装版破砕積込(As舗装10cm以下)※5cm	484	846	m²	1. 75	0	0.0
舗装版破砕積込(As舗装10cm以下)※4cm	484	531	m²	1.10	0	0. 0
舗装版破砕積込(Co舗装10cm以下)※10cm	484	403	m²	0.83	0	0.0
土工						
掘削(土砂50,000㎡未満)	230	339	m³	1. 48	0	0.0
埋戻(幅1-4m)	53	235	m3	4. 44	0	0.0
切土法面仕上げ	140	235	m3	1. 68	0	0.0
盛土法面仕上げ	140	235	m3	1.68	0	0.0
整地 ※基面正整	430	218	m³	0.51	0	0. 0
排水構造物工						
側溝工						
自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm	33	188	m	5. 71	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
暗渠L型VS側溝 300×300 L=2,000mm	33	12	m	0.37	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
自由勾配側溝 400×400 L=2,000mm	25	91	m	3.64	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm	25	2	m	0.08	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm	33	4. 0	m	0.12	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
自由勾配側溝 300×600	17	4	m	0. 24	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
自由勾配側溝 300×700	17	6	m	0. 35	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
自由勾配側溝 300×800	17	2	m	0.12	0	0. 0
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	0	0. 0
横断水路工						
第1号 現場打ち分水桝	3	1	箇所	0. 33	2	0. 7
第1号 現場打ち集水桝	33	1	箇所	0.03	2	0. 1
CSB φ 300 L=10. 8m	125	11	m	0.09	2	0. 2
第2号 現場打ち分水桝	3	1	箇所	0. 33	2	0. 7
第2号 現場打ち集水桝	33	1	箇所	0.03	2	0. 1
CSB φ 400 L=12. 1m	125	12	m	0. 10	2	0. 2
第3号 現場打ち分水桝	3	1	箇所	0. 33	2	0. 7
第3号 現場打ち集水桝	33	1	箇所	0. 03	2	0. 1
CSB φ 400 L=9. 7m	125	10	m	0.08	2	0. 2
集水桝工						
第1号 現場打ち分水桝 600×800	3	1	箇所	0. 33	2	0. 7
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0

第1号 現場打ち集水桝 500×700	3	1	箇所	0. 33	2	0. 7
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
第2号 現場打ち集水桝 500×500	3	1	箇所	0. 33	2	0. 7
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0. 0
第2号 現場打ち集水桝 500×500	3	1	箇所	0.33	2	0. 7
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0. 0
取付水路工						
自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm	33	8	m	0. 24	2	0. 5
自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm	33	2	m	0.06	2	0. 1
自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm	33	2. 0	m	0.06	2	0. 1
CSB <i>ϕ</i> 200 L=6. 2m	125	11	m	0.09	2	0. 2
第2号 現場打ち集水桝	3	1	箇所	0. 33	2	0. 7
舗装工						
下層路盤(車道施工)	940	727	m ²	0.77	0	0. 0
As表層工 (70mm以、3.0m以上)	2, 300		m²	0.00	0	0. 0
Co表層工(連続鉄筋)	146		m²	0.00	0	0.0
路側工						
歩車境ブロック据付(600mm以下)	70		m	0.00	0	0. 0
歩車境ブロック撤去(処分)	200		m	0.00	0	0. 0
区画線工						
溶剤型ペイント式自走(実線・加熱15cm)	8, 200		m	0.00	0	0.0
溶剤型ペイント式自走(破線・加熱15cm)	5, 600		m	0.00	0	0. 0
溶融式手動・停止線(供用、W=45cm)	800		m	0.00	0	0. 0
溶融式手動・矢印(供用、W=15cm)	500		m	0.00	0	0. 0
·						