

数 量 総 括 表

地雪寒第 3 号 布場幅下線消雪パイプ打替工事

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	580	290×2
	舗装版破碎		m ²	29	290×0.1
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m ³	3	29×0.1
	舗装処分		t	7	3×2.35
	表層工	仮舗装	m ²	73	0.25×290
	基層工	仮舗装	m ²	73	0.25×290
	上層路盤工	RM-25	m ²	73	0.25×290
構造物取壊し					
	既設消雪パイプ撤去		m ²	102	0.35×290
	Co運搬・処理		m ³	36	102×0.35m
土工					
	掘削	小規模	m ³	131	290×0.45
	土砂運搬		m ³	131	290×0.45
	発生土処分		m ³	131	290×0.45
プレキャスト消雪パイプエ					
	プレキャスト散水ブロック	100A*2.75	本	1	No.38
	プレキャスト散水ブロック	75A*2.75	本	6	No.40～45
	プレキャスト散水ブロック	75A*1.65	本	1	No.55
	プレキャスト散水ブロック	75A*1.375	本	6	No.48～53

数 量 総 括 表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
	プレキャスト散水ブロック	65A*5. 25	本	1	No.27
	プレキャスト散水ブロック	65A*4. 70	本	1	No.93
	プレキャスト散水ブロック	65A*4. 12	本	1	No.96
	プレキャスト散水ブロック	65A*3. 40	本	1	No.8
	プレキャスト散水ブロック	65A*3. 06	本	1	No.30
	プレキャスト散水ブロック	65A*2. 75	本	10	No.12～21
	プレキャスト散水ブロック	65A*2. 375	本	1	No.89
	プレキャスト散水ブロック	65A*2. 36	本	1	No.62
	プレキャスト散水ブロック	65A*1. 81	本	1	No.11
	プレキャスト散水ブロック	65A*1. 375	本	23	No.66～88
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*5. 30	本	1	No.9
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*4. 12	本	1	No.1
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*2. 50	本	1	No.59
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*2. 00	本	1	No.97
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*1. 70	本	1	No.94
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*0. 65	本	1	No.90
	プレキャスト散水ブロック (ドレン・バルブ)	65A*5. 50	本	1	No.31
	プレキャスト散水ブロック (異径)	100A-75A*2. 75	本	1	No.39
	プレキャスト散水ブロック (異径)	75A-65A*3. 11	本	1	No.56

数 量 総 括 表

NO. 3

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
	プレキャスト送水ブロック	100A*5. 50	本	1	No.26
	プレキャスト送水ブロック	100A*1. 50	本	1	No.34
	プレキャスト送水ブロック	65A*5. 50	本	1	No.29
	プレキャスト送水ブロック	65A*2. 30	本	1	No.5
	プレキャスト送水ブロック	65A*1. 49	本	1	No.60
	プレキャスト継手ブロック	L型 65A	個	1	No.61
	プレキャスト継手ブロック	T型 65A	個	3	No.59、91、95
	プレキャスト継手 ブロック(異径)	T型 100A-65A	個	1	No.33
	プレキャスト継手 ブロック(異径)	T型 100A-65A	個	1	No.25
	プレキャスト継手 ブロック(バルブ)	T型 65A	個	1	No.63
	歩車道境界型 散水ブロック	65A*2. 00	本	8	No.2' ~9'
	歩車道境界型 散水ブロック	65A*0. 80	本	1	No.10'
	歩車道境界型 散水ブロック(ドレン)	65A*2. 00	本	1	No.1'
	HIVP	65A	本	1	現場打⑤
	散水ノズル	3mm4孔30°	個	1	現場打⑤
	消雪用ステンレス自在管	0~30° 80A	本	1	現場打⑤
	消雪用ステンレス自在管	0~30° 65A	本	1	現場打①
	基礎碎石		m ²	131	0. 45 × 290
	口径銘板	ステンレス	個	6	
安全工					
	交通誘導員B		人	17	