

# 建第4号 谷後線道路改良工事

数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量		交通誘導員			備考
				日	人数	述日数	
取壊し工							
舗装版切断 (As舗装20cm以下)	240	15	m	0.06	2	0.1	
舗装版破碎 (As舗装15cm以下)	260	722	m <sup>2</sup>	2.78	2	5.6	
舗装版掘削・積込 (As舗装15cm以下)	490	722	m <sup>2</sup>	1.47	2	2.9	
Coはつり3~6cm	13	20	m <sup>3</sup>	1.54	2	3.1	道路側溝
積込 (Co殻積込)	260	20	m <sup>3</sup>	0.08	2	0.2	
殻運搬 (Co有筋 機械積込 DIDなし)	29	20	m <sup>3</sup>	0.69	2	1.4	10.9km以下
Coはつり3~6cm	13	4	m <sup>3</sup>	0.31	2	0.6	Co <sup>+</sup> ロック擁壁
積込 (Co殻積込)	260	4	m <sup>3</sup>	0.02	2	0.0	
殻運搬 (Co有筋 機械積込 DIDなし)	29	4	m <sup>3</sup>	0.14	2	0.3	10.9km以下
土工							
埋戻 最大埋戻幅4m以上	96	95	m <sup>3</sup>	0.99	2	2.0	
路体盛土 2.5m以上4.0未満	86	116	m <sup>3</sup>	1.35	2	2.7	
路肩盛土 2.5m以上4.0未満	78	6	m <sup>3</sup>	0.08	2	0.2	
基面整正	50	121	m <sup>2</sup>	2.42	2	4.8	
切土法面整形 締固め有 現場制約なし	140	210	m <sup>2</sup>	1.50	2	3.0	
盛土法面整形 現場制約なし	61	46	m <sup>2</sup>	0.75	2	1.5	
舗装工							
上層路盤工	1,110		m <sup>2</sup>	0.00	2	0.0	
下層路盤工	1,110		m <sup>2</sup>	0.00	2	0.0	
表層工	2,300		m <sup>2</sup>	0.00	2	0.0	
殻運搬	20	36	m <sup>3</sup>	1.80	2	3.6	13.5km以下
掘削工							
土砂 5,000m <sup>3</sup> 未満	230	542	m <sup>3</sup>	2.36	2	4.7	
床掘工							
土砂 5,000m <sup>3</sup> 未満	220	135	m <sup>3</sup>	0.61	2	1.2	
土砂等運搬工							
標準 BH0.8m <sup>3</sup> 土砂 DIDなし	21		m <sup>3</sup>	0.00	2	0.0	吉山新田
排水構造物工							
自由勾配側溝	30		m <sup>2</sup>	0.00	2	0.0	
蓋板	210		m <sup>2</sup>	0.00	2	0.0	
消雪工							
送水管・メーンパイプ	250	98	m	0.39	2	0.8	
生コンクリート (小型構造物)	5		m <sup>3</sup>	0.00	2	0.0	
殻運搬 (Co有筋機械積込DIDなし)	24	10	m <sup>3</sup>	0.42	2	0.8	10.9km以下
撤去工							
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	210		枚	0.06	2	0.1	
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚超え170kg/枚以下	130	78	枚	0.62	2	1.2	
区画線工							
溶融型ペイント式自走 (実線・加熱15cm)	8,200			0.02	2	0.0	
溶融型ペイント式自走 (破線・加熱15cm)	5,600			0.00	2	0.0	
溶融式手動・停止線 (共用 W=45cm)	800			0.00	2	0.0	
溶融式手動・矢印 (共用 W=45cm)	500			0.00	2	0.0	
排水構造物工							
U型側溝 L=2000mm	50	211	m	4.22	2	8.4	
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	210		枚	0.00	2	0.0	
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚超え170kg/枚以下	130	402	枚	3.09	2	6.2	
型枠工	15		m <sup>2</sup>	0.00	2	0.0	