

# 数 量 総 括 表

地雪寒第 5 号 三俣中央線消雪パイプ打替工事

# 数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	340	170*2
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	60	170*0.35
	舗装殻運搬		m <sup>3</sup>	3	60*0.05
	舗装処分		t	7	3*2.35
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	18	170*0.35*0.3
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	18	〃
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	100A	m	170	
	TS継手工	125～100A	口	15	
	TS継手工	75～65A	口	16	
	メカニカル継手工	100～125A	口	1	
	RR継手工	100～125A	口	31	
	ねじ込み接合工	65～75A	箇所	8	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	100A	m	170	

# 数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
	HIチーズ	100A	個	3	
	22 1/2° ベンド	100A	個	1	
	HIソケット	100A×75A	個	4	
	HIソケット	75A×65A	個	4	
	バルブソケット	65A	個	8	
	ドレン	65A	個	4	
	ストラブカップリング	100A	個	1	
	消雪パイプノズル	ステンレス 開閉式	個	123	170÷1.38
	口径銘板		個	11	
安全工					
	交通誘導員B		人	14	

地雪寒第5号 三俣中央線消雪パイプ打替工事

数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量	交通誘導員		
			日	人数	述日数
構造物取壊し工					
舗装版切断 (As舗装15cm以下)	340	464 m	1.36	2	2.7
舗装版破碎積込 (As舗装15cm以下)	60	81 m <sup>2</sup>	1.35	2	2.7
消雪工					
送水管・メインパイプ	170	232 m	1.36	2	2.7
コンクリート打設 (小型構造物、人力打設)	18	28 m <sup>3</sup>	1.56	2	3.1
土工					
掘削 (小規模)	18	24 m <sup>3</sup>	1.33	2	2.7

13.9 人