

# 数 量 総 括 表

地雪寒第 6 号 区画街路18号線他消雪パイプ打替工事

# 数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	400	200*2
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	70	200*0.35
	舗装殻運搬		m <sup>3</sup>	4	70*0.05
	舗装処分		t	9	4*2.35
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	21	200*0.35*0.3
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	21	200*0.35*0.3
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	100A	m	80	
	消雪パイプ基礎	65A以下	m	120	
	TS継手工	100～125A	口	9	
	TS継手工	50～75A	口	26	
	TS継手工	20～25A	口	1	
	ねじ込み接合工	50～65A	箇所	3	
	ねじ込み接合工	40A以下	箇所	1	
	メカニカル継手工	100A	箇所	2	
	RR継手工	100～125A	口	15	
	RR継手工	50～75A	口	22	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	100A	m	80	
	HIVP散水管	65A	m	120	

# 数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
	HI45° エルボ	65A	個	4	
	HIエルボ	100A	個	1	
	HIチーズ	100A	個	2	
	HIチーズ	65A	個	1	
	HIソケット	100A×75A	個	4	
	HIソケット	75A×65A	個	2	
	HIソケット	75A×50A	個	2	
	HIソケット	65A×50A	個	2	
	HIソケット	50A×25A	個	1	
	金属入りバルブソケット	50A	個	3	
	金属入りバルブソケット	25A	個	1	
	ストラブカップリング	100A	個	2	
	消雪パイプノズル	ステンレス 開閉式	個	145	200÷1.38
	ゲートバルブ	50A	個	3	
	ゲートバルブ	25A	個	1	
	口径銘板		個	4	
安全工					
	交通誘導員B		人	23	