

数 量 総 括 表

地雪寒第 2 号 中央線消雪パイプ打替工事

数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量 変更数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	700	350m × 2
	舗装版破碎		m ²	35	0. 1m × 350m
	舗装殻運搬		m ³	3. 5	35*0. 1m
	舗装処分		t	8. 2	3. 5*2. 35
	表層工		m ²	87. 0	0. 25m × 350m
	基層工		m ²	87. 0	0. 25m × 350m
	上層路盤工	M-40	m ²	87. 0	0. 25m × 350m
構造物取壊し					
	Co取壊し・運搬		m ³	43	123m2 × 0. 35m
	Co処理		t	101	42. 9m3 × 2. 35
土工					
	掘削	小規模	m ³	28	
	土砂運搬		m ³	28	
	発生土処分		m ³	28	
	整地		m ³	28	
消雪パイプエ					
	プレキャスト消雪パイプ	φ100散水	m	340. 0	
	プレキャスト消雪パイプ	φ65散水	m	5. 0	
	プレキャスト消雪パイプ	φ100送水	m	5. 0	
	継手散水ブロック	T型 φ100	個	2	
	基礎碎石		m ²	158	0. 45m × 350m

数量総括表

NO. 3

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量 変更数量	備 考
	口径銘板	ステンレス	個	5	
	異径ソケット	HIVP φ 100 × φ 75	個	2	
	異径ソケット	HIVP φ 75 × φ 65	個	2	
	ソケット	HIVP φ 65	個	1	
	ドレン	ステンレス φ 65	個	1	
消雪パイプ設置					
	メカニカル継手工	100A以下	箇所	2	
	TS継手工	100A	箇所	2	
	TS継手工	75～65A	箇所	8	
安全工	交通誘導員B		人	27	