

数 量 総 括 表

地雪寒第 3 号 布場幅下線消雪パイプ打替工事

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	320	160×2
	舗装版破碎		m ²	16	160×0.1
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m ³	2	16×0.1
	舗装処分		t	5	2×2.35
	表層工	仮舗装	m ²	40	0.25×160
	基層工	仮舗装	m ²	40	0.25×160
	上層路盤工	RM-25	m ²	40	0.25×160
構造物取壊し					
	既設消雪パイプ撤去		m ²	56	0.35×160
	Co運搬・処理		m ³	20	56×0.35m
土工					
	掘削	小規模	m ³	50	160*0.45-2-20
	土砂運搬		m ³	50	160*0.45-2-20
	発生土処分		m ³	50	160*0.45-2-20

数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
プレキャスト消雪パイプエ					
	プレキャスト散水ブロック	65A*5. 50	本	14	
	プレキャスト散水ブロック	65A*2. 75	本	28	
	プレキャスト散水ブロック	65A*2. 00	本	1	
	プレキャスト散水ブロック	65A*1. 92	本	1	
	プレキャスト散水ブロック	65A*1. 66	本	1	
	プレキャスト散水ブロック	65A*1. 47	本	1	
	プレキャスト散水ブロック	65A*1. 375	本	20	
	プレキャスト散水ブロック	65A*0. 86	本	1	
	プレキャスト散水ブロック (ドレン・バルブ)	65A*5. 50	本	1	
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*4. 12	本	1	
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*3. 50	本	1	
	プレキャスト散水ブロック (ドレン)	65A*1. 37	本	1	
	プレキャスト送水ブロック	65A*4. 17	本	1	
	プレキャスト送水ブロック	65A*1. 14	本	1	
	プレキャスト送水ブロック	65A*1. 02	本	1	

[illegible]