

数 量 総 括 表

地雪寒第5号 区画街路4号線他消雪パイプ打替工事

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	524	262*2
	舗装版破碎		m ²	92	262*0.35
	舗装殻運搬		m ³	5	92*0.05
	舗装処分		t	12	5*2.35
土工					
	掘削		m ³	28	262*0.35*0.3
	土砂運搬		m ³	28	〃
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	100A	m	39	
	消雪パイプ基礎	65A以下	m	223	
	TS継手工	100～125A	口	13	
	TS継手工	50～75A	口	23	
	RR継手工	100～125A	口	5	
	RR継手工	50～75A	口	35	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	100A	m	39	
	HIVP散水管	65A	m	223	

数 量 総 括 表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
	HI45° エルボ	100A	個	4	
	HI45° エルボ	65A	個	5	
	HIチーズ	100A	個	1	
	HIチーズ	65A	個	1	
	HIソケット	100A×75A	個	2	
	HIソケット	75A×65A	個	2	
	HIソケット	65A×50A	個	2	
	ストラブカップリング	100	個	1	
	ストラブカップリング	65	個	3	
	ストラブカップリング	50	個	2	
	消雪パイプノズル	ステンレス 開閉式	個	189	262÷1.38
	ノズル兼用ドレン	65A	個	2	
	口径銘板	100A	個	1	
	口径銘板	65A	個	4	
安全工					
	交通誘導員B		人	29	