

数 量 総 括 表

地雪寒第6号 湯元1号線消雪パイプ打替工事

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	222	111*2
	舗装版破碎		m ²	40	(111+3) *0.35
	舗装殻運搬		m ³	2	78*0.05
	舗装処分		t	5	5*2.35
土工					
	掘削		m ³	12	111*0.35*0.3
	土砂運搬		m ³	12	"
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	75A	m	3	
	消雪パイプ基礎	65A	m	111	
	消雪パイプ基礎	80A (土中)	m	32	
	TS継手工	50～75A	口	25	
	RR継手工	50～75A	口	20	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	65A	m	111	
	HIVP送水管	75A	m	35	
	HI45° エルボ	65A	個	3	

NO, 2

[illegible]