

工事数量総括表

町道主水山1号線

No. 1

工種・種別	細別	規格・名称	数量		単位	摘要
			集計	設計		
道路土工						
掘削工	掘削		371.0	371	m3	県道部含む
作業土工	床掘り		301.0	301	m3	消雪P布設なし
	埋戻し	最大幅1m以上4m未満	166.7	167	m3	県道部含む
	//	最大幅1m未満	35.0	35	m3	
	基面整正		359.7	360	m2	消雪P布設なし県道部含む
盛土工	盛土		45.6	46	m3	
法面整形工	切土法面整形		55.8	56	m2	
	盛土法面整形		38.7	39	m2	
残土処理工	残土処理		427.0	427	m3	県道部含む
擁壁工(その2委託)						
現場打ち擁壁工	重力式擁壁	目地材(有), 水抜きパイプ(有)	61.3	61	m3	諸材料含む
プレキャスト擁壁工	L型擁壁	H=1.5m	2.0	2	m	//
	//	H=2.0m	5.0	5	m	//
	//	H=2.5m	5.0	5	m	//
取付け工	基礎砕石	t=20cm	0.4	0.4	m2	
	基礎コンクリート		0.04	0.04	m3	
	基礎コンクリート型枠		0.2	0.2	m2	
	裏込め材		0.2	0.2	m3	
	練石積	間知石再利用 控え厚36cm	0.7	1	m2	
	取付けコンクリート		0.1	0.1	m3	A=0.5m2
	型枠		0.7	1	m2	
	天端コンクリート		0.01	0.01	m3	
	天端コンクリート型枠		0.04	0.04	m2	
排水構造物工						
側溝工	ベンチフリューム	BF-1-300	32.7	33	m	諸材料含む
	自由勾配側溝	B300*H400	224.8	225	m	//
	//	B300*H500	88.8	89	m	//
	//	調整コンクリート	9.5	10	m3	割増率(1.06)含む
側溝蓋	コンクリート蓋 L=0.5m	自由勾配側溝B300用	284	284	枚	10m当り/9枚
	グレーチング蓋 L=0.5m	//	31	31	枚	10m当り/1枚
水路呑み口部	基礎砕石	t=10cm	0.7	1	m2	
	コンクリート		0.1	0.1	m3	
	型枠		0.6	1	m2	

工事数量総括表

町道主水山1号線

No. 2

工種・種別	細別	規格・名称	数量		単位	摘要
			集計	設計		
排水構造物工						
暗渠工(その2委託)	遠心ボックスカルバート	CSB-D300	11.6	12	m	諸材料含む
	ベンチフリュームボックス	BF-BOX300	20.5	21	m	〃
吐口取付け	基礎碎石	t=15cm	0.1	0.1	m2	
	コンクリート		0.02	0.02	m3	
	型枠		0.2	0.2	m2	
集水枡工	鉄筋コンクリート1号集水枡	M1-B600*L600*H800	1	1	基	蓋、諸材料含む
	鉄筋コンクリート2号集水枡	M1-B600*L600*H900	1	1	基	〃
	鉄筋	D16(SD295)	0.01	0.01	t	
	〃	D13(SD295)	0.07	0.07	t	
構造物撤去工						
構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	22.5	23	m3	
	〃	鉄筋構造物	25.0	25	m3	
	構造物取壊し	間知石積	1.0	1	m3	
運搬処理工	廃材運搬	無筋コンクリート	22.5	23	m3	
	〃	鉄筋コンクリート	25.0	25	m3	
	〃	石材	1.0	1	m3	
	廃材処分	コンクリート廃材(無筋)	52.8	52.8	t	
	〃	コンクリート廃材(鉄筋)	62.5	62.5	t	
	〃	石廃材	2.7	2.7	t	
AS舗装版取壊し工	AS舗装版切断工	厚さ15cm以下	460.7	461	m	消雪P布設備を含む県道部含む
	〃 取壊し	〃	1026.0	1026	m2	〃 県道部含む
運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	51.0	51	m3	〃 県道部含む
	殻処分	アスファルト舗装廃材	121.0	121.0	t	〃 県道部含む
C0舗装版取壊し工	C0舗装版切断工	厚さ15cm以下	40.2	40	m	
	〃 取壊し	〃	53.3	53	m2	
運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻	5.3	5	m3	
	殻処分	コンクリート廃材(無筋)	12.5	12.5	t	
舗装工						施工面積
アスファルト舗装工	下層路盤工 t=20cm	AS再生クラッシャーラン(Arc-40)	1075.0	1080	m2	本線+取付け舗装
	上層路盤工 t=15cm	粒度調整碎石(M-40)	0	0	m2	〃
	路盤工 t=15cm	再生クラッシャーラン(RC-40)	0	#NUM!	m2	擦付け舗装
	表層工 t=5cm	⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型	0	0	m2	本線+取付け舗装
	〃 t=4cm	⑨密粒度アスコン	0	#NUM!	m2	擦付け舗装
コンクリート舗装	路盤工 t=15cm	再生クラッシャーラン(RC-40)	0	#NUM!	m2	〃
	表層工 t=10cm	コンクリート舗装	0	#NUM!	m2	〃

No. 3

[illegible]

主水山1号線道路改良工事（県道取付き部）

数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量		交通誘導員			
				日	人数	述日数	
構造物取壊し工							
Co取壊し	13	0.3	m ³	0.02	2	0.0	I-200
舗装版切断（As舗装15cm以下）	203	6.3	m	0.03	2	0.1	I-200
舗装版切断（Co舗装10cm以下）	129	5.2	m	0.04	2	0.1	I-200
舗装版破碎積込（As舗装10cm以下）※5cm	25	0.5	m ²	0.02	2	0.0	I-203
舗装版破碎積込（Co舗装10cm以下）※5cm	48	6.1	m ²	0.13	2	0.3	I-203
土工							
掘削（小規模・標準）	37	2.0	m ³	0.05	2	0.1	I-160
埋戻（小規模）	33	1.1	m ³	0.03	2	0.1	I-170
埋戻し（最大埋戻し幅1m未満）	33	0.8	m ³	0.02	2	0.0	I-171
基面整正	50	2.0	m ²	0.04	2	0.1	I-171
排水構造物工							
側溝工							
自由勾配側溝 300×600	17	2.0	m	0.12	2	0.2	I-281
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え80kg/枚以下	333	2.0	枚	0.01	2	0.0	I-281
現場打側溝	4	0.8	m	0.20	2	0.4	I-186
コンクリート（小型構造物）	5	0.2	m ²	0.04	2	0.1	I-208
型枠（小型構造物）	15	2.5	m ²	0.17	2	0.3	I-208
鉄筋							
表層							
不陸整正	1,510	2.1	m ²	0.00	2	0.0	I-255
下層路盤工 t=20cm	940	7.3	m ²	0.01	2	0.0	I-255
上層路盤工 t=12cm	940	7.3	m ²	0.01	2	0.0	I-255
表層工 t=5cm ⑦密粒度As（新20FH）改質I型	250	7.3	m ²	0.03	2	0.1	I-255
表層工 t=5cm ②粗粒度アスコン	250	2.1	m ²	0.01	2	0.0	I-255
Asカラーコート	15	7.3	m ²	0.49	2	1.0	
区画線工							
溶剤型ペイント式自走（実線・加熱15cm）	8,200	3.9	m	0.00	2	0.0	
溶剤型ペイント式自走（破線・加熱15cm）	5,600		m	0.00	2	0.0	
溶融式手動・停止線（供用、W=45cm）	800		m	0.00	2	0.0	
溶融式手動・矢印（供用、W=15cm）	500		m	0.00	2	0.0	

2.9 人

2.9