

数 量 総 括 表

地雪寒第7号 土樽5号線消雪パイプ打替工事

数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	464	232*2
	舗装版破碎		m ²	81	232*0.35
	舗装殻運搬		m ³	4	81*0.05
	舗装処分		t	9	4*2.35
土工					
	掘削		m ³	24	232*0.35*0.3
	土砂運搬		m ³	24	〃
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	100A	m	60	
	消雪パイプ基礎	65A	m	172	
	TS継手工	100～125A	口	14	
	TS継手工	50～75A	口	24	
	RR継手工	100～125A	口	11	
	RR継手工	50～75A	口	32	
	ねじ込み接合工	50～65A	箇所	3	
	メカニカル継手工	100A以下	箇所	2	
	メカニカル継手工	75A以下	箇所	3	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	100A	m	60	
	HIVP散水管	65A	m	172	

数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
	HI 45° ベンド	100A	個	3	
	HI 90° エルボ	100A	個	1	
	HI 45° ベンド	65A	個	3	
	HI チーズ	100A	個	1	
	HI チーズ	65A	個	1	
	HIソケット	100A×75A	個	2	
	HIソケット	75A×65A	個	2	
	HIソケット	65A×50A	個	3	
	ストラブカップリング	100A	個	2	
	ストラブカップリング	50A	個	3	
	ゲートバルブ	50A 5K	個	3	
	消雪パイプノズル	ステンレス 開閉式	個	168	232÷1.38
	金属入バルブソケット	50A	個	3	
	口径銘板		個	5	
安全工					
	交通誘導員B		人	26	