

数 量 総 括 表

維持改第 4 号 布場 1 号線道路修繕工事

数 量 総 括 表

NO. 1

| 工 種 | 種 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|--------|--------------|-----------------------------|----------------|-------|-------------------------|
| 既設取壊し工 | | | | | |
| | 舗装版取り壊し | | m ² | 256.0 | 52.1*4.9 |
| | As殻運搬 | | m ³ | 13.0 | 256*0.05 |
| | As廃材処理費 | | t | 31.0 | 13*2.35 |
| | コンクリート構造物取壊し | | m ³ | 7.0 | |
| | コンクリート廃材運搬 | | m ³ | 7.0 | |
| | コンクリート廃材処分 | | t | 17.0 | 7.0*2.35 |
| 舗装工 | | | | | |
| | 切削オーバーレイ工 | ⑦密粒度As(新20FH) 改質I型 t=5cm | m ² | 256.0 | 52.1*4.9 |
| | 不陸整生 | | m ² | 256.0 | 52.1*4.9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区画線工 | | | | | |
| | 実線(外側) | 溶剤型ペイント式 W=15cm | m | 104 | 52*2 |
| 側溝敷設工 | | | | | |
| | 掘削 | | m ³ | 7.3 | {0.4*0.8-(0.36*0.5)}*52 |
| | 基面整生 | RC-40 | m ² | 26 | 0.5*52 |
| | 側溝敷設 | 300A 300×300×2000 | m | 52 | |
| | 側溝蓋 | 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A | 枚 | 82 | 52/0.6-5 |
| | グレーチング | 鋼製グレーチング 300型嵩上げ | 枚 | 5 | |
| | 埋め戻し(発生土) | 法面側 | m ³ | 4.0 | 0.5*0.2*52 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|----------------|-----|------------|
| | 埋め戻し (RC-40) | 道路側 | m ³ | 4.0 | 0.5*0.2*52 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 安全工 | | | | | |
| | 交通誘導員B | | 人 | 48 | 別紙計算書 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |