

## 維持改第4号 布場1号線道路修繕工事

## 数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量		交通誘導員			備考
				日	人数	述日数	
取壊し工							
舗装版切断 (As舗装20cm以下)	240	52	m	0.22	2	0.4	
舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下)	23	256	m <sup>2</sup>	11.13	2	22.3	
有筋構造物 (機械施工)	10	13.0	m <sup>3</sup>	1.30	2	2.6	
土工							
埋戻	41	8	m <sup>2</sup>	0.20	2	0.4	
舗装工							
上層路盤工	1,110	8	m <sup>2</sup>	0.01	2	0.0	
下層路盤工	1,110	8	m <sup>2</sup>	0.01	2	0.0	
表層工	2,300	256	m <sup>2</sup>	0.11	2	0.2	
殻運搬	37	256	m <sup>2</sup>	6.92	2	13.8	
掘削工							
土砂・小規模	37	26	m <sup>2</sup>	0.70	2	1.4	
土砂等運搬工							
土砂・小規模	21	26	m <sup>2</sup>	1.24	2	2.5	
撤去工							
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	210	87	枚	0.41	2	0.8	
区画線工							
熔融型ペイント式自走 (実線・加熱15cm)	8,200	104		0.01	2	0.0	
排水構造物工							
U型側溝 L=2000mm	50	52	m	1.04	2	2.1	
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	210	87	枚	0.41	2	0.8	

47.3

47.3人