

数 量 総 括 表

田中1号線側溝修繕工事

数量総括表 No. 1

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	備考
土工					
	掘削		m ³	20.0	
	残土運搬・処理		m ³	14.0	
構造物撤去工					
	既設側溝撤去	無筋	m ³	6.30	
	既設側溝蓋撤去	有筋	m ³	3.40	
	既設処理	無筋	t	14.50	
	既設処理	有筋	t	8.30	
舗装版破碎					
アスファルト	舗装版切断	A s 15 c m以下	m	96	
	舗装版破碎		m ²	10	
	舗装殻運搬		m ³	1.0	
	舗装殻処分		t	2.4	
コンクリート	舗装版切断	C o 15 c m以下	m	67	
	C o 取壊し・積込・処分		m ³	1	
A s 舗装工					
	路盤工		m ²	10	
	上層工		m ²	10	
	表層工		m ²	10	
C o 舗装工					
	埋戻し	締め固めあり	m ³	4	民地復旧のため
	コンクリート		m ³	1	
その他					
	土砂部分埋戻し	締め固めなし	m ³	2	

数量総括表 No. 2

[illegible]

田中1号線側溝修繕工事

工 種	日当り 施工量	数 量	交通誘導員			備考
			日	人数	述日数	
取壊し工						
舗装版切断 (As舗装20cm以下)	230	96 m	0.42	2	0.8	
舗装版破碎積込 (As舗装15cm以下)	510	10 m ³	0.02	2	0.0	
有筋構造物(機械施工) (側溝蓋)	10	3.4 m ³	0.34	2	0.7	
無筋構造物(機械施工) (コンクリート舗装)	10	6.3 m ³	0.63	2	1.3	
殻運搬 鉄筋構造物(機械施工)	33	3.4 m ³	0.10	2	0.2	
殻運搬 無筋構造物(機械施工) (コンクリート舗装)	40	6.3 m ³	0.16	2	0.3	
土工						
埋戻	40	6 m ²	0.15	2	0.3	
舗装工						
上層路盤工	250	10 m ²	0.04	2	0.1	
下層路盤工	250	10 m ²	0.04	2	0.1	
表層工	250	10 m ²	0.04	2	0.1	
殻運搬 (As)	32	1 m ²	0.03	2	0.1	
コンクリート打設	69	1 m ²	0.01	2	0.0	
掘削工						
土砂・小規模	15	20 m ³	1.33	2	2.7	
土砂等運搬工						
土砂・小規模	56	14 m ³	0.25	2	0.5	
区画線工						
溶剤型ペイント式自走 (実線・白線・加熱15cm)	3,000	96	0.03	2	0.1	
排水構造物工						
側溝 L=2000mm	29	96	3.31	2	6.6	
蓋板 コンクリート・鋼製 40~80kg/枚以下	333	192	0.58	2	1.2	

15.1

15.1 人

