

芝原三俣線道路改良（その3）工事

数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量	交通誘導員			備考
			日	人数	述日数	
取壊し工						
舗装版切断（As舗装20cm以下）	240	420 m	1.75	2	3.5	
舗装版破碎積込（As舗装10cm以下）	23	4 m3	0.16	2	0.3	
消雪工						
送水管・メインパイプ	250	213 m	0.85	2	1.7	
生コンクリート（小型構造物）	5	22 m3	4.40	2	8.8	
土工						
掘削	38	22 m3	0.58	2	1.2	
コンクリート削孔工						
Co削孔（コンクリート削孔機）100以上200mm以下	12	6 孔	0.50	2	1.0	
保温工						
冷水管（屋外露出、多湿箇所）	5	4 m	0.80	2	1.6	

18.1

18.1 人