

## 数 量 総 括 表

数 量 総 括 表 No. 1

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	
舗装工					
	舗装版切断		m	420	210m*2
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	74	210m*0.35m
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m <sup>3</sup>	3.7	74*0.05m
	舗装処分		t	9.3	m <sup>3</sup> /2.5t
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	22	0.35*0.3*210
	土砂運搬・処理		m <sup>3</sup>	22	
消雪パイプ材料					
	H I V P-R R (散水管)	100A	m	150	
	H I V P-R R (散水管)	75A	m	17	
	H I V P-R R (散水管)	65A	m	35	
	H I V P-R R (送水管)	100A	m	6.5	
	H I V P-R R (送水管)	75A	m	1	
	H I V P-R R (送水管)	65A	m	2	
	H I V P-R R (送水管)	50A	m	1	
	ストラブG	100A	個	1	
	ストラブG	75A	個	1	
	ストラブG	65A	個	1	
	異径ソケット	100×75A	個	1	
	異径ソケット	75×50A	個	1	
	異径ソケット	65×50A	個	1	
	異形チーズ	100×75A	個	1	
	エルボ	100A	個	5	
	エルボ	65A	個	3	

