

数 量 総 括 表

田中1号線側溝修繕工事

数量総括表 No. 1

| 工 種 | 種 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|----------------|-------|--------|
| 土工 | | | | | |
| | 掘削 | | m ³ | 16.0 | |
| | 残土運搬・処理 | | m ³ | 16.0 | |
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | 既設側溝撤去 | 有筋 | m ³ | 5.30 | |
| | 既設側溝蓋撤去 | 有筋 | m ³ | 0.93 | |
| | 既設処理 | | t | 15.00 | |
| | | | | | |
| 舗装版破碎 | | | | | |
| アスファルト | 舗装版切断 | A s 15 c m以下 | m | 53 | |
| | 舗装版破碎 | | m ² | 16 | 0.3*53 |
| | 舗装殻運搬 | | m ³ | 1.0 | |
| | 舗装殻処分 | | t | 2.0 | |
| コンクリート | 舗装版切断 | C o 15 c m以下 | m | 21 | |
| | C o 取壊し・積込・処分 | | m ² | 2 | |
| A s 舗装工 | | | | | |
| | 路盤工 | | m ² | 16 | |
| | 上層工 | | m ² | 16 | |
| | 表層工 | | m ² | 16 | |
| C o 舗装工 | | | | | |
| | 埋戻し | 締め固めあり | m ³ | 1 | |
| | コンクリート | | m ³ | 1 | |
| その他 | | | | | |
| | 土砂部分埋戻し | 締め固めなし | m ³ | 2 | |
| | | | | | |

数量総括表 No. 2

[illegible]