

田中1号線側溝修繕工事

工 種	日 当 り 施工量	数 量	交通誘導員			備考
			日	人数	述日数	
取壊し工						
舗装版切断 (As舗装20cm以下)	230	53 m	0.23	2	0.5	
舗装版破碎積込 (As舗装15cm以下)	510	16 m ²	0.03	2	0.1	
有筋構造物(機械施工)(側溝)	10	6.0 m ³	0.60	2	1.2	
無筋構造物(機械施工)(コンクリート舗装)	10	2.0 m ³	0.20	2	0.4	
殻運搬 鉄筋構造物(機械施工)	33	6.0 m ³	0.18	2	0.4	
殻運搬 無筋構造物(機械施工)(コンクリート舗装)	40	2.0 m ³	0.05	2	0.1	
土工						
埋戻	40	3 m ²	0.08	2	0.2	
舗装工						
上層路盤工	250	16 m ²	0.06	2	0.1	
下層路盤工	250	16 m ²	0.06	2	0.1	
表層工	250	16 m ²	0.06	2	0.1	
殻運搬 (As)	32	16 m ²	0.50	2	1.0	
コンクリート打設	69	1 m ²	0.01	2	0.0	
掘削工						
土砂・小規模	15	16 m ³	1.07	2	2.1	
土砂等運搬工						
土砂・小規模	56	14 m ²	0.25	2	0.5	
区画線工						
溶剤型ペイント式自走 (実線・白線・加熱15cm)	3,000	53	0.02	2	0.0	
排水構造物工						
側溝 L=2000mm	29	53	1.83	2	3.7	
蓋板 コンクリート・鋼製 40~80kg/枚以下	333	106	0.32	2	0.6	
コンクリート削孔 15孔/日	15	1	0.07	2	0.1	

11.2人

11.2