

# 数 量 総 括 表

地雪寒第6号 区画街路4号線他消雪パイプ打替工事

# 数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	358	(178.3*2) + (0.35*4)
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	63	178.3*0.35
	舗装殻運搬		m <sup>3</sup>	4	63*0.05
	舗装処分		t	10	4*2.35
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	22	178.3*0.35*0.35
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	18	178.3*0.35*0.3
消雪パイプ工					
	消雪パイプ基礎	100A	m	71	
	消雪パイプ基礎	75A	m	46	
	消雪パイプ基礎	65A以下	m	61.5	
消雪パイプ材料					
	HIVP散水管	100A	m	71	
	HIVP散水管	75A	m	46	
	HIVP散水管	65A	m	56	
	HIVP送水管	65A	m	5.5	
	HIエルボ	100A	個	1	

# 数量総括表

NO. 2

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
消雪パイプ材料					
	HIエルボ	65A	個	1	
	HI45° エルボ	100A	個	2	
	HI45° エルボ	75A	個	1	
	HI45° エルボ	65A	個	3	
	HIチーズ	100A	個	4	
	HIチーズ	100A×75A	個	1	
	HIソケット	100A×75A	個	4	
	HIソケット	75A×65A	個	5	
	HIソケット	65A×50A	個	1	
	HIバルブソケット	50A	個	1	
	ベンド	22° 1/2 75A	個	1	
	ストラブカップリング	100	個	1	
	ストラブカップリング	65	個	3	
	ストラブカップリング	75	個	1	
	ゲートバルブ 5K	50A	個	1	
	バルブボックス	ステンレス	個	1	
	消雪パイプノズル	ステンレス 開閉式	個	125	172.8÷1.38
	ノズル兼用ドレン	65A	個	1	
	口径銘板	100A	個	2	
	口径銘板	75A	個	3	

# 数量総括表

NO. 3

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
	口径銘板	65A	個	3	
	VP管	125A	m	1.5	
安全工					
	交通誘導員B		人	20	