

管財第23号湯沢高原アルプの里休憩舎排水管布設工事

数 量 計 算 書

湯沢町

数 量 計 算 書

設 1

名 称	形状・規格	計 算 式	単位	数 量	備 考
設備工事費					
A. 排水管布設工事					
塩ビ管		$(25+41+41+20) \times 1.05 \div 135$	m	135.00	
汚水枳	100-150 立上H=400 みかげ蓋150共	10mに1個+5個（高低差：13.3m考慮）=19個	台	19.00	
掘削工事	人力	$(上底0.40m+下底0.30m) \times 高さ0.40m/2 \times 135m = 18.9$	m <sup>3</sup>	18.90	
埋戻し工事	人力、埋設標識シート含む	18.9	〃	18.90	
残土処理	場内敷均し	$18.9 \times 0.3 = 5.67$	〃	5.67	
アスファルト部復旧工事	アスファルト掘削、復旧工事	1	式	1.00	
運搬交通費	10日位	1	〃	1.00	
雑消耗品	上記の30%程度	1	〃	1.00	

