

# 数 量 総 括 表

地雪寒第7号 主水楽町線消雪パイプ送水管打替え工事

# 数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	90	30m × 3m
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m <sup>3</sup>	5	90m <sup>2</sup> × 0.05m
	舗装処分		t	11	
	表層工		m <sup>2</sup>	90	30m × 2.5m
	上層路盤工		m <sup>2</sup>	90	
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	131	(199m × 0.75m × 0.5m) + (150m × 0.75m × 0.5m - (30m × 0.05m × 0.5m))
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	75	(75m <sup>2</sup> - 32m <sup>2</sup> ) + (56m <sup>2</sup> - 24m <sup>2</sup> )
	埋戻し	山砂	m <sup>3</sup>	56	199m × 0.75m × 0.32m + 150m × 0.75m × 0.32m
消雪パイプ材料					
	HIVP送水管	100A	m	150	
	HIVP送水管	75A	m	199	
	エルボ	75A	個	4	
	HIフランジ	75A	枚	1	
	ストラブ	100A	個	2	
	ストラブ	75A	個	1	
	22° 1/2ベント	100A	個	1	

町70号分

[illegible]

# 内 訳

町29号分

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	75	30m×2.5m
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m <sup>3</sup>	4	75m <sup>2</sup> ×0.05m
	舗装処分		t	9	4m <sup>3</sup> ×2.35
	表層工		m <sup>2</sup>	75	30m×2.5m
	上層路盤工		m <sup>2</sup>	75	
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	56	150m×0.75m×0.5m-(30m×0.05m×0.5m)
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	32	56m <sup>3</sup> -24m <sup>3</sup>
	埋戻し	山砂	m <sup>3</sup>	24	150m×0.75m×0.32m
消雪パイプ材料					
	HIVP送水管	100A	m	150	
	22° 1/2ベンド	100A	個	1	
	ストラブ	100A	個	2	