

数量総括表

数量総括表 No. 1

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	240	$120\text{m} \times 2 = 240\text{m}$
	舗装版破碎		m ²	42	$120\text{m} \times 0.35\text{m} = 42\text{m}^2$
	舗装殻運搬	ダンプトラック 2t積級	m ³	2	$42\text{m}^2 \times 0.05\text{m} = 2.1\text{m}^3$
	舗装処分		t	5	$2.1\text{m}^3 \times 2.35 = 4.9\text{t}$
土工					
	掘削		m ³	13	$193\text{m} \times 0.35 \times 0.3 = 12.6$
	土砂運搬		m ³	13	
消雪パイプ材料					
	H I V P (散水管)	65A	m	117	
	H I V P (送水管)	65A	m	1	
	H I V P (送水管)	50A	m	1	
	H I V P (送水管)	40A	m	1	
	クロス	65A	個	1	
	チーズ	65A	個	2	
	90° エルボ	65A	個	3	
	45° エルボ	65A	個	1	
	異径ソケット	65A×50A	個	3	
	異径ソケット	65A×40A	個	4	
	金属入りバルブソケット	65A	個	6	
	金属入りバルブソケット	40A	個	8	
	ゲートバルブ (5k)	60A	個	1	
	ゲートバルブ (5k)	40A	個	4	
	止水弁BOX		個	5	

数量総括表 No. 2

[illegible]