

平成 29 年度 八木沢・大島生活改善センター設備改修 工事 実施
変更 設計書

調 査

設 計

農林改 第 1 号	工事日数	60	日間	平成 年 月 日	着手
				平成 年 月 日	竣工
実 施 元	設 計 額		円	施 工 地 名	
変 更	設 計 額		円	南魚沼郡湯沢町大字 三俣 地内	
実 施 元	請 負 額		円		
変 更	請 負 額		円		
実 施 元	衛生器具設備工事 一式		変 更		
	屋内排水設備工事 一式				
	屋外排水配管工事 一式				
	屋内給水設備工事 一式				
設計概要	建築木工事 一式		設計概要		

湯 沢 町

本工事(実施)内訳表

番号	名称	規格	単位	実施設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
設備工事(改修機械設備)										
1	衛生器具撤去工事		式	1						明細書第1号表
2	衛生器具設備工事		式	1						明細書第2号表
3	屋内排水設備工事		式	1						明細書第3号表
4	外部排水配管工事		式	1						明細書第4号表
5	屋内給水設備工事		式	1						明細書第5号表
6	建築木工事		式	1						明細書第6号表
7	既設設備撤去工事		式	1						明細書第7号表
	直接工事費		式							
	共通仮設費		式	1						
	申請手続き費		式	1						
	共通仮設費計		式	1						
	純工事費		式	1						
	現場管理費		式	1						
	工事原価		式	1						
	一般管理費		式	1						
	工事価格		式	1						

湯 沢 町

本工事(実施)内訳表

番号	名 称	規 格	単 位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	改め									
	消費税	8%	式	1						
	総合計									

衛生器具撤去工事

明 細 書

第 1 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	衛生器具撤去工事									
	既設品処分費	和式大便器2組、小便器2組、洗面器	式	1.0						
	普通作業員		人							
	配管工		人							
	小 計									

湯 沢 町

衛生器具設備工事

明 細 書

第 2 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2	衛生器具設備工事									
	洋式腰掛便器	CS23BH+SH230BN+TCF226+Y HB61HLL	組	2.0						
	ヒーター付中型小便器	UFJ300CVFR	組	2.0						
	洗面器		組	1.0	-	-				既設品再利用
	土木一般世話役		人							
	配管工		人							
	普通作業員		人							
	小 計									

湯 沢 町

屋内排水設備工事

明 細 書

第 3 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	屋内排水設備工事									
	塩ビ薄肉管	VU100A(屋内)	m	2.0						
	塩ビ薄肉管	VU75A(屋内)	m	17.0						
	塩ビ薄肉管	VU50A(屋内)	m	8.0						
	塩ビ薄肉管	VU40A(屋内)	m	6.0						
	同上継手接合剤		式	1.0						
	同上支持金物		式	1.0						
	通期金物	40A	個	1.0						
	床上掃除口金物	COA 80A	個	1.0						
	床上掃除口金物	COA 100A	個	1.0						
	コア一抜き	125φ	個所	3.0						
	土木一般世話役		人							
	普通作業員		人							
	配管工		人							
	小 計									

湯 沢 町

外部排水配管工事

明 細 書

第 4 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計		変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	
4	外部排水管配管工事								
	塩ビ薄肉管	VU100A(屋外)	m	7.000					
	塩ビ薄肉管	VU75A(屋外)	m	1.000					
	塩ビ薄肉管	VU150A(屋外)	m	2.0					
	同上継手接合剤		式	1.0					
	同上支持金物		式	1.0					
	汚水桝	M-DR 100-150(COD)	個	1.0					
	汚水桝蓋	C-AI-みかげ 150	個	3.0					
	汚水桝	M-90YS 100-150	個	1.0					
	汚水桝	M-90L 100-150	個	1.0					
	舗装版切断工	As t=10cm以下	m	16.0					
	舗装版破碎積込み	小規模	m ²	6.0					
	殻運搬	As、12km以下	m ³	0.5					
	殻処分費	As	t	1.0					
	掘削工		m ³	5.0					
	埋め戻し工	配管材保護、山砂	m ³	0.5					
	埋め戻し工	転用土	m ³	4.0					
	土砂等運搬		m ³	1.0					

湯 沢 町

外部排水配管工事

明 細 書

第 4 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	コンクリート工	配水管敷設部、t=100	m ³							
	普通作業員		人							
	配管工		人							
	小 計									

屋内給水設備工事

明 細 書

第 5 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
5	屋内給水設備工事									
	塩ビ	ライニング鋼管	VB 20A 屋内	m	18.0					
	同上	継手接合剤		式	1.0					
	同上	支持金物		式	1.0					
	保温材	25mm	20A	m	18.0					
	吸気弁			個	5.0					
	普通作業員			人						
	配管工			人						
	小 計									

湯 沢 町

建築木工事

明 細 書

第 6 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
6	建築木工事									
	既設ボード壁撤去		式	1.0						
	床下点検口	600*600	枚	1.0						
	塗装工事		式	1.0						
	壁ビニールクロス貼り		式	1.0						
	中仕切り解体工事	建具共	式	1.0						
	壁ボード部ベニヤ張	下側900mm他一部床張替分	式	1.0						
	床クッションフロアー		m ²	7.0						
	建材	ボード・断熱材	式	1.0						
	発生材処分費	産廃処分、撤去材他運搬共	式	1.00						
	扉	600*1820*39	枚	2.0						
	パネル	240*1820*39	枚	1.0						
	パネル	160*1820*39	枚	2.0						
	パネル	1200*1820*39	枚	1.0						
	トイレブース撤去取付		式	1.0						
	トイレブース撤去取付	2階男	式	1.0						
	大工		人							
	照明器具取外し取付		式	1.0						

湯 沢 町

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	電気工事	電線管材料	式	1.0						
	電工		人							
	小 計									

