

平成29年度 フィッシングパークトイレ改築工事 (実施) 設計書		調査	
		設計	
農林改第2号	工事日数 60 日		
実施元設計額	円	施工地名	
変更設計額	円	南魚沼郡湯沢町 大字 土樽 地内	
実施元請負額	円		
変更請負額	円		
実施元設計概要	トイレ改築工事 1棟 床面積20.96㎡ 建築工事 一式 電気設備工事 一式 給排水衛生設備工事 一式		

湯 沢 町

フィッシングパークトイレ 改築工事

工事費（実施）内訳書

工 種	種 別	細 別	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
トイレ改築工事(改修建築工事)											
A	建築工事費		1.0	式							第 1 号表
B	電気設備工事費		1.0	式							第 15、16 号表
C	給排水衛生設備工事費		1.0	式							第 17 号表
直接工事費											
	共通仮設費		1.0	式							
純工事費											
	現場管理費		1.0	式							
工事原価											
	一般管理費		1.0	式							
工事価格											
改め											
	消費税相当額										
工事費計											

湯 沢 町

明 細 書

第 1 号表

実 施 設 計
 変 更 設 計
 一 金 額
 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A 建築工事費									
1. 解体工事		式	1.0						第 2 号表
2. 仮設工事		〃	1.0						第 3 号表
3. 土工事		〃	1.0						第 4 号表
4. 鉄筋コンクリート工事		〃	1.0						第5、6 号表
5. 木工事		〃	1.0						第 7 号表
6. 左官工事		〃	1.0						第 8 号表
7. 板金工事		〃	1.0						第 9 号表
8. 内外装工事		〃	1.0						第 10 号表
9. 建具工事		〃	1.0						第 11 号表
10. 塗装工事		〃	1.0						第 12 号表
11. 雑工事		〃	1.0						第 13 号表
12. 外構工事		〃	1.0						第 14 号表
直接工事費合計					-				

明 細 書

第 2 号表

実 施 設 計 金 額 () 円
 変 更 設 計 金 額 () 円
 一 金 額 () 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1. 解体工事									
上屋解体	木造	式	1.0						見積
基礎解体		〃	1.0						見積
									見積
重機運搬費	2回	〃	1.0						見積
小 計									

明 細 書

第 3 号表

実 施 設 計
 変 更 設 計
 一 金 額
 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2. 仮設工事									
水盛遣方		式	1.0						見積
墨出し		m ²	32.0						見積
仮設足場	外部 枠組足場	〃	90.8						見積
〃	内部 脚立足場	式	1.0						見積
養生シート張り	ネット	m ²	90.8						見積
養生費		〃	32.0						見積
整理・清掃後片付け		〃	32.0						見積
仮設材 運搬	枠組足場	式	1.0						見積
〃	脚立足場	〃	1.0						見積
小 計									

明 細 書

第 5 号表

実 施 設 計 単 位 円
 変 更 設 計 単 位 円
 一 金

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
4. 鉄筋コンクリート工事									
鉄筋	D10 SD295A	kg	286.3						見積
〃	D13 SD295A	〃	208.8						見積
鉄筋加工組立		〃	495.1						見積
鉄筋運搬		〃	495.1						見積
型枠	普通	m ²	53.8						見積
〃	壁 打放し	〃	24.8						見積
型枠運搬		〃	78.6						見積
基礎コンクリート	FC-21	m ³	9.1						H29建築工事設計 単価表
同上 打設間		〃	9.1						見積
土間コンクリート	FC-18	〃	3.8						H29建築工事設計 単価表
同上 打設間		〃	3.8						見積
温度補正	6N/mm ²	〃	9.1						H29建築工事設計 単価表
コンクリートポンプ車、運転		式	1.0						見積
コンクリートブロック積み	A種 100	ヶ所	1.0						見積
アンカーボルト	M12 L=400 セット共	組	20.0						見積

明 細 書

第 6 号表

実 施 設 計
 変 更 設 計
 一 金 額

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ステンレス装飾柱脚金物		組	13.0						見積
ワイヤーメッシュ:6φ×150×150		m ²	31.4						見積
ポリエチレンフィルムt=0.15敷		〃	21.0						見積
小 計									

明 細 書

第 7 号表

実 施 設 計 単 位 円
 変 更 設 計 単 位 円
 一金

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
5. 木工事									
木材		式	1.0						見積
大工手間	手加工	式	1.0						H29建築工事設計 単価表
釘金物他		式	1.0						見積
レッカー車	0.5 日/台	式	1.0						見積
小 計									

明 細 書

第 8 号表

実施 () 円
 変 () 円
 一金 更

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
6. 左官工事									
コンクリート金ゴテ		式	1.0						見積
床 モルタル金ゴテ		m ²	30.3						見積
階段 モルタル金ゴテ		式	1.0						見積
巾木 モルタル金ゴテ		〃	11.2						見積
ノンスリップタイル張り		式	1.0						見積
土台天端ならし		式	1.0						見積
小 計									

明 細 書

第 9 号表

実 施 設 計
 変 更 設 計
 一 金 額 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
7. 板金工事									
長尺カラーG L鋼板横葺	t=0.35	m ²	51.4						見積
アスファルトルーフィング ^o	940	//	50.3						見積
軒天 角波カラー鉄板	t=0.35	m ²	25.8						見積
外壁 角波カラー鉄板ルーフィング ^o	セキノSK-3型	m ²	47.2						見積
土台水切	t=0.35	m	16.5						見積
軒天、窓下水切	t=0.35	m	33.0						見積
出隅見切	t=0.35	m	9.2						見積
外壁役物	ケミカル面戸	m	36.0						見積
荷揚げ		式	1.0						見積
発生材処分		式	1.0						見積
外壁材運搬		式	1.0						見積
小 計									

明 細 書

第 10 号表

実 施 設 計 元
 変 更 設 計 元
 一 金 額

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計 元			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
8. 内外装工事									
透湿防水シート		本	2.0						見積
シーリングボード	エコヘル	枚	34.0						見積
セラール張り	t=3 目地シリング共	〃	29.0						見積
天井 合板張り	t=9	〃	24.0						見積
ライニングカウンター	ポストフォームカウンター TPA1H 719×150W	台	1.0						見積
セラールABS出隅	ZK-2025C	本	3.0						見積
セラール施工キット	ZK-1□N シリコン入	梱	12.0						見積
小 計									

明 細 書

第 11 号表

実 施 設 計 元
 変 更 設 計 元
 一 金 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計 元			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
9. 建具工事									
AD-1	住宅用アルミドア 785W×1840H	台	1.0						見積
	上部：型板ガラス 4 下部：アルミパネ								
AD-2	片引きアルミハンガードア 2106W×2000H	〃	2.0						見積
	中空ポリカーボネートプレート (オパール) t=4								
AW-1	住宅用横スリ出し窓 600W×700H	ヶ所	5.0						見積
	型板ガラス 4、網戸								
T-1	多機能トイレース 半自動 1908W×2000H	〃	1.0						見積
	500W×1350H								
T-2	多機能トイレース 半自動 2729W×2000H	〃	1.0						見積
	1710W×2000H 605W×2000H								
	600W×2000H 605W×1350H								
WW-1	ハメ殺しランマ	〃	4.0						見積
	831W×700H 型板ガラス 4								
WW-2	ハメ殺しランマ	〃	4.0						見積
	840W×(280、784) H 型板ガラス 4								
小 計									

明 細 書

第 12 号表

実 施 設 計 元
 変 更 設 計 元
 一 金 変 更 額

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計 元			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
10. 塗装工事									
外部 キシラデコール	2回塗り	式	1.0						見積
内部 OSCL	2回塗り	式	1.0						見積
小 計									

明 細 書

第 13 号表

実 施 変 更 ()
 円
 一 金 変 更 ()
 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
11. 雑工事									
雪囲い金物 市販品	スチール製貫抜金物 1800用	組	1.0						見積
雪囲い金物 市販品	スチール製貫抜金物 700用	組	5.0						見積
雪囲い板	杉 30×120×1000 材工共	枚	36.0						見積
ピクトサイン	アルミ製ヘアライン仕上205× 208 KS-TS-HP3S	ヶ所	2.0						見積
小 計									

明 細 書

第 14 号表

実 施 設 計 金 額 () 円
 変 更 設 計 金 額 () 円
 一 金 額 () 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
12. 外構工事									
アスファルト表層工	人力密粒度AS13F t=5cm	m2	3.0						見積
小 計									

明 細 書

第 15 号表

実 施 設 計
 変 更 設 計
 一 金 額

()
 ()
 円
 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B 電気設備工事費									
電線管	VE-(22)	m	8.0						見積
同上付属品		式	1.0						見積
電線	VVR5.5mm ² -2C	m	20.0						見積
電線	VVF2.0mm-3C	"	40.0						見積
電線	VVF1.6mm-3C	"	65.0						見積
電線	VVF1.6mm-2C	"	10.0						見積
電線	IV 2.0mm	"	10.0						見積
プルBOX	VF200×200×160 WP	個	1.0						見積
日本間BOX	1 個用	"	9.0						見積
ジョイントBOX (大) F用		"	4.0						見積
スイッチト (既存ト用)	1P15A×2 (新金P共)	組	1.0						見積
コンセント (ハブファン用)	2P15A×1 (新金P共)	"	2.0						見積
コンセント (ブロー用)	2P15A×2ET (新金P共)	"	1.0						見積
コンセント (キー付が-トP共)	2P15A×1ETG プレートRDS20000W (BR)	"	3.0						見積
コンセント (キー付が-トP共)	2P15A×2ETG プレートWN7863K	"	2.0						見積

明 細 書

第 16 号表

実 施 設 計 元
 変 更 設 計
 一 金 額 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
人感センサー換気扇連動	WTK2614K	個	2.0						見積
同上露出取付カバー		〃	2.0						見積
自動点滅器	照度調整機機能付100V 3A EE4413K	〃	1.0						見積
タイムスイッチ	100V アナログ 1回路 TB15601 k	〃	1.0						見積
電灯分電盤 L-1	樹脂製屋内露出 タイマ・自動点滅器内臓	面	1.0						見積
ブレーカー (MCB)	2P 30A 既存L-5内 PN32TA 2P 30A	個	1.0						見積
LED照明器具 (A)	防雨型 60W相当 OG254297	台	2.0						見積
LED照明器具 (B)	逆富士型 HF32W相当 XLX420AENZLE9	〃	2.0						見積
パイプファン	100φ 100m ³ /h FY-08PDX9	〃	2.0						見積
排気パイプ	100φ	m	0.5						見積
ベントキャップ	SUS100φ 深型網付 FY-MGX043	個	2.0						見積
接地工事	E3	式	1.0						見積
消耗品・雑材		〃	1.0						見積
電工労務費		〃	1.0						見積
									見積
									見積
小 計									

明 細 書

第 17 号表

実 施 変 更 一 金
() 円
() 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
C 給排水衛生設備工事費									
1. 給水設備工事		式	1.0						第 18、19 号表
2. 排水設備工事		〃	1.0						第 20、21 号表
3. 機器設備工事		〃	1.0						第 22、23 号表
重機運搬費		往復	1.0						
直接工事費合計									

実 施 変 更
 ()
 円
 ()
 円

明 細 書

第 18 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1. 給水設備工事									
水道用ポリエチレン二層管	PP13	m	9.0						見積
水道用ポリエチレン二層管	PP20	〃	4.0						見積
同上継手		式	1.0						見積
硬質塩ビライニング鋼管	VB20	m	1.5						見積
同上継手及び接合材		式	1.0						見積
管支持金物		〃	1.0						見積
不凍水抜柱	20A×0.6H	台	1.0						見積
同上弁筐	PVC 600H	個	1.0						見積
雑材消耗品費		式	1.0						見積
配管工費		式	1.0						見積
保温工費	(材工共)	〃	1.0						見積
根切り・埋戻し工事	発生土処分 (場内敷均し含む)	〃	1.0						見積
スリーブ工費		〃	1.0						見積
研り補修費		〃	1.0						見積

明 細 書

第 20 号表

実 施 設 計 金 額 () 円
 一 金 変 更 設 計 金 額 () 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2. 排水設備工事									
浄化槽がろ-ポンプ	単独処理槽 50人槽	台	1.0						見積
硬質塩化ビニル管	VU50	m	14.5						見積
硬質塩化ビニル管	VU65	〃	11.0						見積
硬質塩化ビニル管	VU75	〃	5.0						見積
硬質塩化ビニル管	VU100	〃	17.0						見積
硬質塩化ビニル管	VU150	〃	3.5						見積
硬質塩化ビニル管	VP13	〃	10.0						見積
同上継手及び接合材		式	1.0						見積
硬質塩化ビニル管	VP50	m	4.0						見積
管支持金物		式	1.0						見積
通気金物	屋外設置ドルゴ 50	個	1.0						見積
兼用 目皿	65	〃	4.0						見積
兼用 掃除口	100	〃	1.0						見積
小口径塩ビ樹	90° 曲り100-150	組	3.0						見積
小口径塩ビ樹	90° 合流100×75-150	〃	4.0						見積

明 細 書

第 21 号表

実 施 設 計 変 更 一 金
 () 円
 () 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
排水特殊継手	偏芯ブッシング100×50	個	1.0						見積
排水特殊継手	偏芯ブッシング 75×50	〃	1.0						見積
排水特殊継手	偏芯ブッシング 75×65	〃	4.0						見積
消耗品雑材		式	1.0						見積
配管工費		式	1.0						見積
根切り・埋戻し工事	発生土処分 (場内敷均し含む)	〃	1.0						見積
スリーブ工費		〃	1.0						見積
研り補修費		〃	1.0						見積
小 計									

実 施 変 更
 ()
 円
 ()
 円

明 細 書

第 22

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3. 衛生器具設備工事									
洋風大便器	CS670B+SH670BFBL TCF6621+YH51R×2 #NW1	組	3.0						見積
小便器	UFH500.TG600PN #NW1	台	2.0						見積
マーブライトカウンター	ML50C1060 #NW1W	〃	1.0						見積
マーブライトカウンター	MLK60C0760W #NW1W	〃	1.0						見積
洗面器	L530+TLC4BF #NW1	〃	2.0						見積
多用途用手摺 L型	T113BL9 #NW1	〃	2.0						見積
ベビーカー コーナ設置タイプ	YKA16	〃	2.0						見積
ベビシート	YKA24R	〃	2.0						見積
耐食鏡	YM3545FE	枚	2.0						見積
横水栓		個	2.0						見積
消耗品雑材	T7S11	式	1.0						見積
同上器具据付工費		式	1.0						見積
既存器具撤去工費		〃	1.0						見積
養生工費		〃	1.0						見積

明 細 書

第 23 号表

実 施 ()
 変 更 ()
 一 金 円 円

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小 計									