

数 量 総 括 表

地雪寒第9号 中子2号線送水管布設工事

数量総括表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	182	
	舗装版破碎		m ²	58	167m × 0. 35m
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m ³	3	58. m ² × 0. 05m
	舗装処分		t	7	3. 0m ³ × 2. 35
	表層工		m ²	5	15m × 0. 35m
	上層路盤工		m ²	5	
	下層路盤工		m ²	5	
土工					
	掘削		m ³	23	(158*0. 35*0. 35) + (15*0. 35*0. 79)
	土砂運搬		m ³	23	
	埋戻し	山砂	m ³	2. 3	
消雪パイ プ材料					
	HIVP送水管	125A	m	158	
	異径チーズ	125 × 75A	個	1	
	異径ワット	125 × 100A	個	1	
	エルボ	125A	個	8	
	45° エルボ	125A	個	1	

NO, 2

[illegible]