

平成 29 年度				調査			
湯沢学園北側駐車場整備工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
学工第5号				湯沢町大字神立地内			
		実施・元		変更			
設計額		円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 80 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要		駐車場整備工事 舗装工 A=1,320㎡ 不陸整正 A=1,320㎡ 区画線 L=265m アスカーブ L=60m 側溝工 L=41m ガードパイプ 19基		変更 設計概要			

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機一〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

- 5 単価入力データ一覧表について
 以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
 同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
 ①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。
 ②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
 ③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
 ④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
 ⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
 ※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
 ※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。
- 6 パッケージコードの修正について
 単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
 修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。
 詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
 ※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
 ※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。
 ※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。
- 7 業務委託の管理費区分
 「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
 「N1 直接人件費(電子対象外)」は、設計業務諸経費体系で使用し、その他原価、一般管理費の対象とし、電子成果品作成費は対象としない費用です。
- 8 業務委託における電子成果品作成費の計上について
 「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
 詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
- | ↓選択項目 \ 業務区分→ | 測量業務委託 | 一般調査業務 | 設計業務委託 |
|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 00設計業務に率計上しない | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | — |
| 01詳細設計業務に率計上 | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | 概略設計、予備設計又は詳細設計 |
| 02その他の設計業務に率計上 | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | その他の設計業務 |
| 04弾性波探査業務で率計上 | 測量業務積算基準 | 弾性波探査 | その他の設計業務 |
- 9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		式			
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り(掘削)		一式			
掘削		m3		40	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		30	
基面整正		一式			
基面整正		m2		23	
整地		一式			
整地		m3		10	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		10	
側溝工		式			
プレキャストU型側溝		一式			
U型側溝[市場単価]		m		41	
側溝蓋		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
コンクリート蓋版[市場単価]		枚		66	
グレーチング 蓋版[市場単価]		枚		8	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝		一式			
現場打ち集水桝(本体)		箇所		1	
蓋		一式			
集水桝用グレーチング 蓋		枚		1	
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正		一式			
不陸整正		m2		1,320	
アスファルト舗装工		式			
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		1,320	
縁石工		式			
縁石工		式			
アスカーブ		一式			
アスカーブ		m		60	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線		一式			
区画線設置		m		265	
防護柵工		式			
路側防護柵工		式			
ガードパイプ		一式			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		基		19	
プレキャスト基礎		基		38	
ガードパイプ 基礎		基		38	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 69 南魚沼② 0-29. 09. 01 (0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 小型車補正	04 道路改良工事 08 補正なし 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 02 8% 21 0%:補正なし 00 小型車補正なし	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式			
排水構造物工						Y2000000168
			式			
作業土工						Y3000001068
			式			
床掘り(掘削) 土質:土砂						Y4000020845
0 省略			一式			
掘削						SCB210100
0 省略	40	m3				施工 第0-0001号内訳表
埋戻し 土質区分:土砂,土質:						Y4000020847
0 省略			一式			
埋戻し						SCB210410
0 省略	30	m3				施工 第0-0002号内訳表
基面整正 補足材有無:無し,補足材種類・規格:,補足材 整正厚:						Y4000020848
0 省略			一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						SCB210080
0 省略	23	m2				施工 第0-0003号内訳表
整地						Y4000020855
作業区分:残土受入れ地での処理						
0 省略		一式				
整地						SCB210610
	10	m3				施工 第0-0004号内訳表
土砂等運搬						Y4000020856
土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
0 省略		一式				
土砂等運搬						SCB210110
0 省略	10	m3				施工 第0-0005号内訳表
側溝工						Y3000001069
		式				
プレキャストU型側溝						Y4000004495
U型側溝規格:						
0 省略		一式				
U型側溝[市場単価]						SWB812810
据付け, 施工規模50m未満						
300A 300×300×2000	41	m				施工 第0-0006号内訳表
0 省略						
側溝蓋						Y4000004498
蓋種類:道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372						
0 省略		一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート蓋版[市場単価] 据付け, 300 41.2×9.5×50 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 0 省略	66	枚				SWB812830 施工 第0-0007号内訳表
グレーチング蓋版[市場単価] 据付け, 蓋版(各種) 0 省略	8	枚				SWB812830 施工 第0-0008号内訳表
集水桝・マンホール工			式			Y3000001071
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18 -8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 法面作業補正:無 0 省略			一式			Y4000020869
現場打ち集水桝(本体) B500-L500-H600 0 省略	1	箇所				SCB222950 施工 第0-0009号内訳表
蓋 蓋種類: 0 省略			一式			Y4000016441
集水桝用グレーチング蓋 0 省略	1	枚				SWB020016 施工 第0-0010号内訳表
舗装工			式			Y2000000175
舗装準備工 0 省略			式			Y3000001126

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材有無:補足材有り,補足材種類・規格:粒 度調整砕石 M-25,補足材整正厚:9mm以上13mm 0 省略			一式			Y4000021062
不陸整正 0 省略	1,320	m2				SCB410010 施工 第0-0011号内訳表
アスファルト舗装工 0 省略			式			Y3000001128
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH),舗装厚:45m m以上55mm未満,平均幅員:1.4m以上 0 省略			一式			Y4000021072
表層(車道・路肩部) 0 省略	1,320	m2				SCB410260 施工 第0-0012号内訳表
縁石工 0 省略			式			Y2000000177
縁石工 0 省略			式			Y3000001145
アスカーブ 材料種類:⑬細粒度アスコン(5F),断面積:195cm2 以上215cm2未満 0 省略			一式			Y4000021176
アスカーブ B100-230-H120 0 省略	60	m				SCB410330 施工 第0-0013号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y2000000181
0 省略			式			
区画線工						Y30000001156
0 省略			式			
ペイント式区画線 施工方法区分:溶剤型 ペイント式, 規格・仕様区 分:実線 加熱式15cm 0 省略			一式			Y4000004834
区画線設置 溶剤型 ペイント式, 実線 加熱式15cm 0 省略	265	m				SWB810210 施工 第0-0014号内訳表
防護柵工						Y2000000179
0 省略			式			
路側防護柵工						Y30000001148
0 省略			式			
ガードパイプ 施工規模:, 曲線部補正の有無: 0 省略			一式			Y4000004812
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 0 省略	19	基				SWB810760 施工 第0-0015号内訳表
プレキャスト基礎 B300-L300-H400 0 省略	38	基				SCB222800 施工 第0-0016号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	カーポート基礎 B300-L300-H400									W0001	
	見積 0 省略	38		基							572
直接工事費											
共通仮設費（ 率分）											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等											

28-実施--一般-5000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費							
一般管理費等 計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

掘削

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比：32.17% 労務構成比：56.62% 材料構成比：11.21% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m3 当り1,030.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Klt'	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	32.17%	円/供用日	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202015 MM090202015
Rlt'	運転手(特殊)	56.62%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Zlt'	軽油 1.2号 パトロール給油	11.21%	円/L	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =5	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{Klr}{100} \times \frac{Klt'}{Klt} \right] \times \frac{Kr}{Klr} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{Rlr}{100} \times \frac{Rlt'}{Rlt} \right] \times \frac{Rr}{Rlr}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Zlr}{100} \times \frac{Zlt'}{Zlt} \right] \times \frac{Zr}{Zlr}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0017

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 11.53% 労務構成比： 84.47% 材料構成比： 4.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,182.3

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		10.85%	円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
K2t'	タンバ 及びピレンマ 質量 60~80kg		0.68%	円/供用日	タンバ 及びピレンマ 質量 60~80kg		MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員		48.30%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		19.21%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		16.96%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号 バトロール給油		3.36%	円/L	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.64%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価				積算単価		EP001
	施工方法 土質区分	=5 =1		上記以外(小規模) 土砂			
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{K1r + K2r} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0018

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1

m3 当り

機械構成比： 11.53% 勞務構成比： 84.47%

材料構成比： 4.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 3,182.3

[illegible]

28-实施-一般-5000-当初

基面整正

単価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0019

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m2 当り
標準単価： 384

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	100.00%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
	積算単価			積算単価		EP001
【補正式】 $P' = P$						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$						
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Rr}{100} \right\}$						

整地

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比：52.97%

労務構成比：34.29%

材料構成比：12.74%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m3 当り 98.241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 15t級	52.97%	円／供用日	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 15t級		MMJ0101012 MM090101012
R1t'	運転手(特殊)	34.29%	円／人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号 バトル給油	12.74%	円／L	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0021

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 1,318.8

機械構成比： 26.50% 労務構成比： 61.09% 材料構成比： 12.41%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.50%		円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010020 MPM93010020	
R1t'	運転手(一般)	61.09%		円／人	運転手(一般)			RR0115 RR9115	
Z1t'	軽油 1.2号 パトロール給油	12.41%		円／L	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価				積算単価			EP001	
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =6	無し 4.0km以下						
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \rightarrow \}$								

U型側溝[市場単価]
据付け，施工規模50m未満
300A 300×300×2000

29年09月01日適用

頁0-0022

SWB812810 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg以下	10.000	m			TQJ1360013 1 0 省略
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5.000	個			TZJ2308010 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.672	m3			TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			
作業区分 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無 U型側溝の種類	=1 =1 =3	据付け 無 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
U型側溝の規格 施工規模 夜間作業の補正	=18 =2 =1	300A 300×300×2000 50m未満 無			
施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無 基礎碎石の種類	=1 =1 =5	無 有 再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.56	基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

コンクリート蓋版[市場単価]
据付け, 300 41.2×9.5×50
道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

SWB812830 施 工 内 訳 表

29年09月01日適用
施工 第0-0007号内訳表
頁0-0023
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 40を超え170kg以下	100.000	枚			TQJ1364005 1 0 省略
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	100.000	枚			TZJ2324006 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	枚			
小計	1	枚			
作業区分 蓋版の種類 蓋版の規格	=1 =4 =16	据付け 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業の補正 施工箇所における補正	=1 =1 =1	無 無 無			

グレーチング 蓋版[市場単価]
据付け,
蓋版(各種)

29年09月01日 適用

頁0-0024

SWB812830 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下	100.000	枚			TQJ1364004 1 0 省略
鋼製グレーチング 300型嵩上げ JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	100.000	枚			TFJA2805080 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	枚			
小計	1	枚			
作業区分	=1	据付け			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
蓋版の質量	=1	40kg/枚以下			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			
施工箇所における補正	=1	無			

現場打ち集水桝(本体)
B500-L500-H600

単価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0025

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 89.05% 材料構成比： 10.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 40,437 箇所 1 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07%	円/日	バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t' 型わく工	35.73%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t' 普通作業員	29.49%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t' 土木一般世話役	10.95%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t' 特殊作業員	1.94%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t' 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	10.48%	円/m3	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		TZJ2012001 TZ092012001
Z2t' 軽油 1.2号 バトル給油	0.04%	円/L	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 養生工の種類	=14 =1 =1	18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% 0.30m3以上0.32m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times Rr$					
					R1r + R2r + R3r + R4r

B500-L500-H600

単価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0026

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1

箇所 当り

機械構成比： 0.07%

勞務構成比： 89.05%

材料構成比： 10.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準單價： 40,437

[illegible]

SWB020016 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
集水桝用グレーチング 蓋 B500-L500 T-25	1.000	枚			TFJA2804352
					0 省略
小計	1	枚			

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り
標準単価： 128.21

機械構成比： 27.68% 労務構成比： 52.83% 材料構成比： 19.49% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第1次)] ブレード幅3.1m	11.04%	円/供用日	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第1次)] ブレード幅3.1m		MMJ0701009 MM090701009
K2t'	ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	8.59%	円/供用日	ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t		MMJ0801008 MM090801008
K3t'	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	8.05%	円/供用日	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 質量 8~20t		MMJ0802006 MM090802006
R1t'	運転手(特殊)	31.87%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	20.96%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	粒度調整砕石 25mm	13.29%	円/m3	再生クラッシャー RC-40		TZJ2124002 TZ092122003
Z2t'	軽油 1.2号 バトル給油	6.20%	円/L	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料		=2 =4 =11	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-25			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$						

不陸整正

單価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0029

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	27.68%	勞務構成比：	52.83%	材料構成比：	19.49%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	128.21
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

28-实施-一般-5000-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比：3.20% 労務構成比：7.96% 材料構成比：88.84% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m2 当り1,737.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[ホイル型] 排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	1.73%	円/供用日	ASフィニッシュ[ホイル型] 排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m		MMJ1003033 MM091003033
K2t'	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	0.48%	円/供用日	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 質量 8~20t		MMJ0802006 MM090802006
K3t'	ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	0.48%	円/供用日	ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t		MMJ0801008 MM090801008
R1t'	普通作業員	2.88%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	1.64%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	1.60%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	0.57%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	81.84%	円/t	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)		TZJ4100004 TZ094100003
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.60%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油 1.2号 ハトリロール給油	0.34%	円/L	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均厚さ 平均幅員 材料	=3 =2 =2	45mm以上55mm未満 1.4m以上 ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

機械構成比： 3.20%

施工 第0-0012号内訳表

m2 当り

材料構成比： 88.84%

勞務構成比： 7.96%

材料構成比： 88.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,737.1

28-实施-一般-5000-当初

SCB410330 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 3.76% 労務構成比： 47.66% 材料構成比： 48.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,033.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	2.11%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
K2t'	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 4.0~4.5m3/h	1.44%	円/供用日	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 4.0~4.5m3/h		MMJ1020001 MM091020001
R1t'	普通作業員	21.44%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	8.68%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	8.19%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t'	運転手(一般)	6.66%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	⑬細粒度アスコン(5F)	47.28%	円/t	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)		TZJ4100005 TZ094101005
Z2t'	軽油 1.2号 ハートル給油	0.91%	円/L	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.32%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	断面積 材料	=5 =1	195cm2以上215cm2未満 ⑬細粒度アスコン(5F)			
	【補正式】 P' = P					

SCB410330 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当 9

1,033.4

機械構成比： 3.76% 勞務構成比： 47.66% 材料構成比： 48.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,033.4

[illegible]

区画線設置
溶剤型 ペイント式, 実線 加熱式15cm

SWB810210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶剤型ペイント式) 実線 加熱式 15cm	1.000	m			TQJ1024001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m			
施工方法区分 規格・仕様区分 時間的制約を受ける場合の補正	=2 =10 =1	溶剤型 ペイント式 実線 加熱式15cm 無			
夜間作業の補正 未供用区間の場合の補正	=1 =2	無 有			

SWB810760 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 門型	100.000	m			TQJ1156005 1 0 省略
防護柵(P種) H800-L1,000	100.000	m			TFJA2805047 1 見積 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	基			
小計	1	基			
施工区分	=3	コンクリート建込			
防護柵種類	=2	門型			
支柱間隔	=1	1m			
施工規模による加算	=4	100m未満			
夜間作業の補正	=1	無			

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

機械構成比： 26.23% 労務構成比： 64.49% 材料構成比： 9.28% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,306.4
1 基 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	21.86%	円／供用日	ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		MMJ0202062 MM090202062	
R1t'	運転手(特殊)	27.21%		運転手(特殊)		RR0114 RR9114	
R2t'	土木一般世話役	14.09%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125	
R3t'	特殊作業員	6.65%		特殊作業員		RR0101 RR9101	
R4t'	普通作業員	5.80%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102	
Z1t'	軽油 1.2号 ﾎﾞﾄﾎｰﾙ給油	7.74%		軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価			積算単価		EP001	
	作業区分 製品質量(kg/基) 基礎砕石の有無	=1 =2 =1	据付 80kgを超え400kg以下 有り				
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times Rr$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times Zr$						

フ レキャスト基礎
B300-L300-H400

単価適用日/適用基準日 29年09月01日適用

頁0-0037

SCB222800

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

1

基 当 り

機械構成比： 26.23% 勞務構成比： 64.49%

材料構成比： 9.28%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 3,306.4

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0038

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0039

[illegible]

