

数 量 総 括 表

地雪寒第10号 主水楽町線消雪パイプ打替工事

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	当初数量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	350	$(27.6+60.9)*2+(10.8+9.5+8.4+9.7+37.6+3+3.8)*2+(0.8*2)$
	舗装版破碎		m ²	120	$279.8*0.45-(37.6+60.9)*0.1$
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m ³	12	116*0.1
	舗装処分		t	28	12*2.35
	表層工		m ²	74	116-(279.8*0.15)
	基層工		m ²	74	
	上層路盤工		m ²	74	
土工					
	掘削		m ³	40	116*0.35
	土砂運搬		m ³	40	
プレキャスト消雪パイプエ					
	プレキャスト消雪パイプ	65A散水	m	206.0	208.8-1.375*2
	プレキャスト消雪パイプ	75A散水	m	9.7	
	プレキャスト消雪パイプ	100A散水	m	54.5	
	プレキャスト消雪パイプ	65A送水	m	3	
	プレキャスト消雪パイプ	100A送水	m	3.8	
	継手散水ブロック	T型 100A	個	1	
	継手散水ブロック	T型 65A	個	1	

NO, 2

[illegible]