

PG- I B型 仮橋

— 壳切

幅員

6.0

橋長

26. 0

上部締結式PLD床版

1号内訳書

名称・摘要	規格・細別	数量	延長 (m, m ²)	質量 (t)	期間	単位	単価	金額	備考
売切材	PG部材 (中古在庫品)			29.941	—	t			
	PLD床版/滑止付 (中古在庫品)		156.0	27.300	—	m2			
売切材	段付ボルト、メッキボルト			0.164		t			
	ハイテンボルト、トルシアボルト他			0.894		t			
	ロックボルト	156		0.058		個			
	Uナット	156		0.009		個			
	皿バネ座金	312		0.009		個			
	スプリング	156		0.006		個			
	取付ピン	156		0.009		個			
	平ワッシャー	156		0.002		個			
	防護柵		52.0	0.000		m			耐雪型
	地覆			1.279		t			
	受桁	1		0.917		本			
	セーフティーキャップ	156		0.016		個			
	ケミカルアンカー	16				本			
	工場荷扱費	基地積込費			60.604		t		
—				0.000		—	0		
運搬費	15t車持込	6				車			
	—	0				—	0		
合計		1.0		60.604		式			

御 見 積 条 件

【共通事項】

- ◆ 本御見積書によって、弊社は当該案件の実施および調達供給についての担保確約を、何ら申し受けるものではありません。
- ◆ 御見積書作成日より市場単価(材料価格・労賃など)に変動が発生した場合は、価格更改再御見積とさせていただきます。
- ◆ 消費税は含んでおりません。当該費用は別途ご計上ください。
- ◆ 弊社での保守点検および維持管理は含んでおりません。実施の場合は当該費用を別途ご計上の上、ご手配実施ください。
- ◆ 見積書に特記記載がある場合を除き、間接工事費(共通仮設費・重機機材運搬回送費、一般管理費、現場管理費、労務費にかかる法定福利費、労務者交通費等)は、含んでおりません。当該費用は別途ご計上ください。
- ◆ 製作管理書類作成・品質証明書類作成・諸検査実施および検査報告書類作成が必要な場合、当該費用は別途計上 とします。
- ◆ 中古在庫品のミルシート・使用履歴等、品質証明書類の発行はできません。
- ◆ 売切鋼材のスクラップ控除・処分費・返納引取費、その他産廃処分費用は含んでおりません。当該費用は別途ご計上ください。
- ◆ 舗装対応の場合、舗装工・舗装目地工の材工費とそれに係る産廃処分費用は含んでおりません。当該費用は別途ご計上ください。
- ◆ 土工(盛土・造成・進入路・道路・すり付け)は材工共に含みません。当該費用は別途ご計上ください。

【材料費】

- ◆ 賃貸材は、見積書に特記記載がある場合を除いて、中古在庫品を使用するもの とします。
- ◆ 売切材のH形鋼(上部工、下部工とも)については、新品・中古の混在となります。新品ご指定の場合は、ご指示をいただいたうえで別途見積対応とさせていただきます。
- ◆ 中古在庫品の塗装仕様および塗装有無は、標準仕様に準拠の場合 とします。
- ◆ 売切部材の塗装は、防護柵以外および見積書に特記記載があるもの以外はなし とします。
- ◆ 覆工板の樹脂滑り止め(ノンスライド)加工はあり、設計仕様書に準拠の場合 とします。
- ◆ 弁償・滅失・損耗は、見積書に特記記載がある場合を除いて含んでおりません。別途精算 とします。
- ◆ 材料の運搬および荷渡し荷受けは、見積書に特記記載がある場合を除いて、平車・昼間・現場内・車上受渡し とします。ユニック使用・休日・留置・昼間外(早朝・夜間・深夜)の場合は、別途割増料金を加算 とします。