

# 数量総括表

数量総括表 No. 1

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	342	171m×2
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	60	171m×0.35m
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m <sup>3</sup>	3	60m <sup>2</sup> ×0.05
	舗装処分		t	7	3m <sup>3</sup> ×2.35
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	18	171m×0.35m×0.3m
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	18	171m×0.35m×0.3m
消雪パイプ材料					
	H I V P-R R (散水管)	100 A	m	49	
	H I V P-R R (散水管)	65 A	m	121	
	H I V P-R R (送水管)	40 A	m	1	
	ストラブG	100 A	個	2	
	異径ソケット	75 A×65 A	個	1	
	異径ソケット	65 A×40 A	個	2	
	異径チーズ	100 A×75 A	個	1	
	チーズ	65 A	個	1	
	エルボ	100 A	個	1	
	メタルバルブソケット	40 A	個	4	
	青銅バルブ ねじ込み・5k	40 A	個	2	
	止水栓BOX	SUS	個	2	
	ノズル ST-AS7	SUS	個	123	
	口径銘板		個	2	
	消雪パイプ基礎	φ 100	m	49	
	消雪パイプ基礎	φ 65	m	122	

数量計算 誘導員2人

12.4 人

12.4