

# 数 量 総 括 表



数 量 総 括 表 No. 1

工種	種別	規格	単位	数量	備考
舗装工					
	舗装版切断		m	824	412m×2=824m
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	144	412m×0.35m=144.2
	舗装殻運搬	ダンプ トラック 2t積級	m <sup>3</sup>	7	144m <sup>2</sup> ×0.05m=7.21
	舗装処分		t	17	7.2m <sup>3</sup> ×2.35=16.92t
土工					
	掘削		m <sup>3</sup>	43	412m×0.35×0.3
	土砂運搬		m <sup>3</sup>	43	
消雪パイプ材料					
	H I V P-R R (散水管)	125A	m	22	
	H I V P-R R (散水管)	100A	m	30	
	H I V P-R R (散水管)	75A	m	72	
	H I V P-R R (散水管)	65A	m	245	
	H I V P-R R (送水管)	125A	m	9	
	H I V P-R R (送水管)	100A	m	4	
	H I V P-R R (送水管)	75A	m	4	
	H I V P-R R (送水管)	65A	m	9	
	H I V P-R R (送水管)	40A	m	17	
	チーズ	125A	個	2	
	チーズ	100A	個	1	
	チーズ	75A	個	1	
	チーズ	65A	個	1	
	異径チーズ	100A×75A	個	1	
	異径チーズ	65A×50A	個	4	

数 量 総 括 表 No. 2

	エルボ	40A	個	1	
	異径ソケット	125A×100A	個	3	
	異径ソケット	100A×75A	個	3	
	異径ソケット	75A×65A	個	6	
	異径ソケット	65A×40A		3	
	異径ソケット	50A×40A	個	4	
	メタルバルブソケット	65A	個	4	
	メタルバルブソケット	40A	個	10	
	ゲートバルブ (5k)	65A	個	2	
	ゲートバルブ (5k)	40A	個	5	
	止水弁BOX		個	7	
	ストラップ	125A	個	1	
	ストラップ	100A	個	1	
	ストラップ	75A	個	1	
	ストラップ	65A	m	2	
	ストラップ	40A	m	2	
	ノズル		個	254	
	片側散水ノズル		個	25	
	消雪パイプ基礎	φ 125	m	31	
	消雪パイプ基礎	φ 100	m	34	
	消雪パイプ基礎	φ 75	m	76	
	消雪パイプ基礎	φ 65	m	254	
	消雪パイプ基礎	φ 40	m	17	