

数量総括表

数量総括表 No. 1

| 工 種 | 種 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------|----------------|-----|------------------------|
| 舗装工 | | | | | |
| | 舗装版切断 | | m | 280 | 140m×2 |
| | 舗装版破碎 | | m ² | 49 | 140m×0.35m |
| | 舗装殻運搬 | ダンプトラック2t積級 | m ³ | 5 | 49m ² ×0.1m |
| | 舗装処分 | | t | 12 | 5m ³ ×2.35 |
| 土工 | | | | | |
| | 掘削 | | m ³ | 12 | 140m×0.35×0.25 |
| | 土砂運搬 | | m ³ | 12 | |
| 消雪パイプ材料 | | | | | |
| | H I V P-R R (散水管) | 65A | m | 132 | |
| | H I V P-R R (送水管) | 65A | m | 8 | |
| | チーズ | 65A | 個 | 2 | |
| | HIソケット | 65A | 個 | 1 | |
| | エルボ | 65A | 個 | 1 | |
| | ストラブカップリング | 65A | 個 | 2 | |
| | 排泥ドレンバルブ | 65A | 個 | 1 | |
| | ノズル | | 個 | 97 | |
| | 消雪パイプ基礎 | φ 65 | m | 140 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |