

平成 29 年度				調査		
小原原新田線消雪パイプ打替工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
地雪寒第7号				南魚沼郡湯沢町大字神立地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		円		円		
契約額 （内消費税額）		円 （円）		円 （円）		
工事・履行日数		工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日		
実 施 （元） 設計概要		消雪パイプ打替工事 L=87m メソパイプ打替 L=87m 暗渠ボックス L= 6m		変 更 設計概要		

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機-〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」、「N2 直接人件費(施管対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

- ①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。
- ②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
- ④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
- ⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

「N2 直接人件費(施管対象外)」は、地質調査諸経費体系で使用し、施工管理費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持		式			
路盤工		式			
路盤工		式			
下層路盤		一式			
下層路盤		m2		6	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		2	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		1	
整地		一式			
整地		m3		1	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		1	
管渠工		式			
暗渠排水管		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
暗渠ボックス(製品長 2m/個)		m		6	
均しコンクリート		一式			
均しコンクリート		m3		0.4	
型枠		m2		1.2	
冬期対策施設工		式			
冬期安全施設工		式			
消雪パイプ材料		一式			
マンホール HIVP管 φ100		m		44	
マンホール HIVP管 φ75		m		12	
マンホール HIVP管 φ65		m		31	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		m		3	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		m		2	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		m		0.3	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		3	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		4	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		2	
ゲートバルブ 40		個		1	
止水栓BOX		個		1	
硬質塩化ビニル管 (一般管)		m		0.2	
ストラブカップリングクリップタイプ (G型)		個		1	
ストラブカップリングクリップタイプ (G型)		個		1	
ノズル (散水穴開閉式)		個		63	
消雪パイプ設置		一式			
硬質塩化ビニル管据付工		m		47	
硬質塩化ビニル管据付工		m		44	
硬質塩化ビニル管TS継手工		口		6	
硬質塩化ビニル管TS継手工		口		16	
硬質塩化ビニル管TS継手工		口		3	
硬質塩化ビニル管RR継手工		口		8	
硬質塩化ビニル管RR継手工		口		7	
継手工		口		2	
メカニカル継手工		口		2	

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
交通誘導警備員B		人日		10	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

頁0-0011

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 69 南魚沼② 0-30.04.01(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 小型車補正	02 河川・道路構造物 05 一般交通影響有（2） 00 なし 40 40% 03 保証なし 02 8% 21 0%:補正なし 00 小型車補正なし	

29-実施-一般-2005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路維持						Y1000000031
路盤工			式			Y2000000270
路盤工			式			Y3000001746
下層路盤 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:150mm 0 省略			一式			Y4000022887
下層路盤 0 省略	6	m2				SCB410031 施工 第0-0001号内訳表
排水構造物工			式			Y2000000271
作業土工			式			Y3000001753
床掘り 土質:土砂 0 省略			一式			Y4000022908

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り						SCB210030
0 省略	2	m3				施工 第0-0002号内訳表
埋戻し 土質区分:土砂,土質:						Y4000022909
0 省略		一式				
埋戻し						SCB210410
0 省略	1	m3				施工 第0-0003号内訳表
整地 作業区分:残土受入れ地での処理						Y4000022917
0 省略		一式				
整地						SCB210610
0 省略	1	m3				施工 第0-0004号内訳表
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						Y4000022918
0 省略		一式				
土砂等運搬						SCB210110
0 省略	1	m3				施工 第0-0005号内訳表
管渠工						Y3000001755
		式				
暗渠排水管						Y4000022934
		一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠ボックス(製品長 2m/個)						SCB222790
0 省略	6	m				施工 第0-0006号内訳表
均しコンクリート コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/C≤60%, 敷厚:10cm						Y4000022937
0 省略		一式				
均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C≤65%						SCBS240080
0 省略	0.4	m3				施工 第0-0007号内訳表
型枠						SCB240210
0 省略	1.2	m2				施工 第0-0008号内訳表
冬期対策施設工						Y2000000289
		式				
冬期安全施設工						Y3000001819
		式				
消雪パイ材料						Y4161000011
0 省略		一式				
マンハイ HIVP管 φ100 L=5.5m (ピッチ1.38m 4本立)						T6064
0 省略	44	m				
マンハイ HIVP管 φ75 L=5.5m (ピッチ1.38m 4本立)						T6063
0 省略	12	m				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンハ イブ HIVP管 φ65 L=5.5m (ピッチ1.38m 4本立)						T6062
0 省略	31	m				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 100						W0001
0 省略	3	m				572
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 65						W0002
0 省略	2	m				572
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 40						W0003
0 省略	0.3	m				572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチース 100						W0004
0 省略	1	個				572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 100×75						W0005
0 省略	3	個				572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 75×65						W0006
0 省略	1	個				572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 75×50						W0007
0 省略	1	個				572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 65×40						W0008
見積 0 省略	1	個				572

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 65A						W0009
物価資料 0 省略	4		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI金属入りバルブソケット 40						W0010
物価資料 0 省略	2		個			572
ゲートバルブ 40 仕切弁 ねじ込み 5K JIS B 2011						W0011
物価資料 0 省略	1		個			572
止水栓BOX SUS製 150						W0012
見積 0 省略	1		個			572
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150						TZJ5002008
0 省略	0.2		m			
ストラフカップリングクリップタイプ (G型) 一般配管用(標準品)80A						T0111
0 省略	1		個			
ストラフカップリングクリップタイプ (G型) 一般配管用(標準品)50A						T0113
0 省略	1		個			
ノズル (散水穴開閉式) オールステンレス						T6084
0 省略	63		個			
消雪パイプ設置						Y4161000002
0 省略			一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工 100～125						V0001
0 省略	47	m				施工 第0-0009号内訳表
硬質塩化ビニル管据付工 50～75A						V0002
0 省略	44	m				施工 第0-0010号内訳表
硬質塩化ビニル管TS継手工 100～125						V0003
0 省略	6	口				施工 第0-0011号内訳表
硬質塩化ビニル管TS継手工 50～75						V0004
0 省略	16	口				施工 第0-0012号内訳表
硬質塩化ビニル管TS継手工 30～40						V0005
0 省略	3	口				施工 第0-0013号内訳表
硬質塩化ビニル管RR継手工 100～125						V0006
0 省略	8	口				施工 第0-0014号内訳表
硬質塩化ビニル管RR継手工 50～75						V0007
0 省略	7	口				施工 第0-0015号内訳表
継手工 40以下 ねじ込み接合						V0008
0 省略	2	口				施工 第0-0016号内訳表
メカニカル継手工 125以下						V0009
0 省略	2	口				施工 第0-0017号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消雪パイプ基礎						Y4161000002
0 省略			一式			
消雪パイプ基礎 100						V2953
0 省略	44	m				施工 第0-0018号内訳表
消雪パイプ基礎 80						V2954
0 省略	12	m				施工 第0-0029号内訳表
消雪パイプ基礎 65						V2955
0 省略	30	m				施工 第0-0031号内訳表
構造物撤去工						Y2000000291
			式			
構造物取壊し工						Y3000001825
			式			
Co取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工, 施工規模:3m3未満						Y4000007736
0 省略			一式			
構造物とりこわし運搬・処分 無筋構造物, 人力施工+ガンフトラック2t積級 施工規模3m3未満, 運搬距離km4.0以下 (複合)						SWB811840
0 省略	1	m3				施工 第0-0033号内訳表
排水構造物撤去工						Y3000001827
			式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去 蓋種類:グレーチング 蓋						Y4000007750
0 省略			一式			
グレーチング 蓋版撤去						SWB821430
0 省略	6		枚			施工 第0-0037号内訳表
仮設工						Y2000000292
			式			
水替工						Y3000001841
			式			
ホソフ 排水 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水						Y4000007820
0 省略			一式			
ホソフ 設置・撤去						SWB252320
0 省略	1		箇所			施工 第0-0038号内訳表
ホソフ 運転 0以上40(m3/h)未満, 常時排水						SWB252310
0 省略			日			施工 第0-0039号内訳表
交通管理工						Y3000003675
			式			
交通誘導警備員						Y4000026601
			一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	
	0 省略	10		人	日					施工	第0-0040号内訳表
直接工事費											
共通仮設費 (率分)											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等											

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 5.81% 労務構成比： 62.12% 材料構成比： 32.07% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 758.76

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		3.01%	円/日	小型バックホウ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		TLC1011002 TL091011002
K2t'	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		2.64%	円/日	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員		26.14%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		21.92%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員		12.26%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40		30.63%	円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油 1.2号 バトル給油		1.40%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	平均厚さ 材料 費用の内訳	=3 =6 =1		125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{K1r + K2r} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.81% 勞務構成比： 62.12% 材料構成比： 32.07% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 758.76

[illegible]

床掘り

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0024

SCB210030 施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比: 23.90% 労務構成比: 70.06% 材料構成比: 6.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,844.2

代表機労材規格	構成比	単価(南魚沼②)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' ハックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	23.90%	円/供用日	ハックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
R1t' 運転手(特殊)	37.86%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t' 普通作業員	32.20%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' 軽油 1.2号 バトル給油	6.04%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
土質区分 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right\}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0025

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り
標準単価: 3,253.8

機械構成比: 11.53% 労務構成比: 85.22% 材料構成比: 3.25% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	10.82%	円/供用日	バックホ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
K2t'	タンパ 及び びらんマ 質量 60~80kg	0.71%	円/供用日	タンパ 及び びらんマ 質量 60~80kg		MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	48.70%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.39%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.13%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号 バトル給油	2.73%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.52%	円/1	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				積算単価		EP001
施工方法 土質区分 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{K1r + K2r} \right\}$				Kr		
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0026

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	11.53%	勞務構成比：	85.22%	材料構成比：	3.25%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	3,253.8
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

整地

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0027

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 54.29% 労務構成比： 35.18% 材料構成比： 10.53% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 98.865

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'フルト-サ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 15t級	54.29%	円/供用日	フルト-サ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 15t級		MMJ0101012 MM090101012
R1t'運転手(特殊)	35.18%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'軽油 1.2号 パトロール給油	10.53%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
作業区分	=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 27.43% 労務構成比： 62.37% 材料構成比： 10.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,334.9 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	27.43%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	62.37%	円/人	運転手(一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号 ハトール給油	10.20%	円/1	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =6	無し 4.0km以下				
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

暗渠ボックス(製品長 2m/個)

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0029

SCB222790 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

標準単価： 1 m 当り 19,851

機械構成比： 1.71% 労務構成比： 20.84% 材料構成比： 77.45%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.24%	円/日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		TLC1010008 TL091010008
R1t'	普通作業員	5.98%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	3.47%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	3.37%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	2.28%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	暗渠ボックス 修正 B300-H300	76.86%	円/個	円形側溝 縦断用内径300mm T-25 L=2m		TY000300000 TZP93000000
Z2t'	軽油 1.2号 バトル給油	0.43%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
作業区分 内径又は内空幅(mm) 基礎碎石の有無 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	据付 200mm以上400mm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{Klr}{100} \times \frac{Klt'}{Klt} \right] \times \frac{Kr}{Klr} \right\}$						

暗渠ボックス(製品長 2m/個)

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0030

SCB222790 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 1.71% 労務構成比： 20.84% 材料構成比： 77.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,851 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考	
[労務補正]												
	R1r	R1t'	R2r		R2t'	R3r	R3t'	R4r	R4t'	Rr		
	+ [$\frac{100}{R1r} \times R1t' + \frac{100}{R2r} \times R2t' + \frac{100}{R3r} \times R3t' + \frac{100}{R4r} \times R4t' - 100$]											
[材料補正]												
	Z1r	Z1t'	Z2r		Z2t'	Zr					R1r + R2r + R3r + R4r	
	+ [$\frac{100}{Z1r} \times Z1t' + \frac{100}{Z2r} \times Z2t' - 100$]											
[全体調整]												
	100 - Kr - Rr - Zr											
	+ $\frac{100}{100} \times (Kr + Rr + Zr - 100)$											

均しコンクリート
18-8-40(高炉) W/C≦65%

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0031

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り
標準単価: 20,601

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 32.33% 材料構成比: 67.67%

市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		14.89%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		8.70%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		6.36%	円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦65%		67.67%	円/m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉				T1632 TZ092012004
	積算単価				積算単価				EP001
	構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物					
	施工条件		=2	打設量10m3/日未満かつ高2m以下					
	コンクリート規格		=31	18-8-40(高炉) W/C≦65%					
	養生工の種類		=2	一般養生					
	現場内小運搬の有無		=2	無し					
	費用の内訳		=1	全ての費用					
	【補正式】 P' = P								
	[労務補正]								
	$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$								
	[材料補正]								
	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整]								
	$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$								

型枠

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0032

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 4,073.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t' 型わく工	59.67%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t' 普通作業員	19.44%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t' 土木一般世話役	5.64%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
積算単価			積算単価		EP001
型枠の種類 構造物の種類	=1 =4	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 P' = P					
$[\text{労務補正}] \times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$					
$[\text{全体調整}] + \frac{100 - Rr}{100} \}$					

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

V0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	2	口			
小計	1	口			

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	2	口			
小計	1	口			

V0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	2	口			
小計	1	口			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
小計	1	口			

V0007 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
小計	1	口			

継手工
40以下
ねじ込み接合

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

30年04月01日適用

頁0-0040

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
雑材料		%			#01 0 省略
計	2	口			
小計	1	口			

メカニカル継手工
125以下

30年04月01日適用

頁0-0041

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
雑材料		%			#01 0 省略
小計	1	口			

V2953

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	10	m			SCB430510 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3.5	m2			SCB210720 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
アスファルト殻運搬	0.18	m3			SCB227010 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	0.41	t			T5695 0 省略
掘削	1.05	m3			SCB210100 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1.05	m3			SCB210110 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
整地	1.05	m3			SCB210610 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
散水管巻立て工 車道部100A	10	m			S2955 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m 当り
標準単価： 504.84

機械構成比： 7.02% 労務構成比： 54.79% 材料構成比： 38.19%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級	4.50%	円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級		MMJ1161010 MM091161010
R1t'	特殊作業員	18.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	16.35%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ	35.44%	円/枚	コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ		TZJ6540003 TZ096540003
Z2t'	ガソリン レギュラー	1.76%	円/1	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				積算単価		EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 $P' = P$						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 25.33% 労務構成比： 68.15% 材料構成比： 6.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,423.6

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
Klt'	小型バックホ(クロー) [標準]		25.33%	円/供用日	小型バックホ(クロー) [標準]				MMJ0201034
	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3				排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3				MM090201034
Rlt'	運転手(特殊)		68.15%	円/人	運転手(特殊)				RR0114
									RR9114
Zlt'	軽油		6.52%	円/1	軽油				TZJ6702002
	1.2号 パトロール給油				1.2号				TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	費用の内訳	=1	全ての費用						
【補正式】									
P' = P									
[機械補正]									
$\times \left\{ \left[\frac{Klr}{100} \times \frac{Klt'}{Klt} \right] \times \frac{Kr}{Klr} \right.$									
+ [労務補正]									
$\left. + \left[\frac{Rlr}{100} \times \frac{Rlt'}{Rlt} \right] \times \frac{Rr}{Rlr} \right.$									
[材料補正]									
$\left. + \left[\frac{Zlr}{100} \times \frac{Zlt'}{Zlt} \right] \times \frac{Zr}{Zlr} \right.$									
[全体調整]									
$\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$									

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 20.82% 労務構成比： 71.30% 材料構成比： 7.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,373.5

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.82%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.30%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号 パトロール給油	7.88%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =5 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し			
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=7 =1	4.5km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

掘削

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0046

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比： 32.60% 労務構成比： 58.13% 材料構成比： 9.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,036.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	32.60%	円/供用日	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202015 MM090202015
R1t' 運転手(特殊)	58.13%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t' 軽油 1.2号 ハトロール給油	9.27%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =5	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0047

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 2,595

機械構成比： 20.82% 労務構成比： 71.30% 材料構成比： 7.88%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.82%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
R1t' 運転手(一般)	71.30%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油 1.2号 パトロール給油	7.88%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =6 =1	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =7	無し 4.5km以下			
【補正式】 $P' = P$					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

55 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	6.180	m3			SCB240010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 SD295A D10, 一般構造物 10t未満	0.269	t			SWB810010 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 SD295A D13, 一般構造物 10t未満	0.215	t			SWB810010 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
路盤紙 ターボリン紙系	19.250	m2			T5752 0 省略
目地工(加工・据付) t=10mm	1.23	m2			SCB224710 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	55	m			
小計	1	m			
施工場所	=1	車道部			
配管径	=3	100A			
生コン規格	=1	高炉			
生コン養生工の種類	=2	一般養生			
生コン運搬作業の有無	=1	無し			
生コン夜間割増の有無	=1	無し			
側面型枠の有無	=2	無し			
鉄筋の施工規模(工事全体)	=2	10t未満			
鉄筋の時間的制約の有無	=2	無し			
鉄筋の夜間作業の有無	=2	無し			
基礎材の厚さ	=8	基礎材なし			
路盤紙の有無	=1	有り			

散水管巻立て工
車道部100A

30年04月01日適用

頁0-0049

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
費用の内訳	=1	全ての費用			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0050

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.98% 材料構成比： 55.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 25,824 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		25.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		8.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		8.10%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 W/C≤55%		55.02%	円/m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉		T1636 TZ092012004
	積算単価				積算単価		EP001
	構造物種別	=2		小型構造物			
	施工条件	=4		打設地上高さ2m以下			
	コンクリート規格	=30		30-8-25(20) (高炉) W/C≤55%			
	養生工の種類	=2		一般養生			
	現場内小運搬の有無	=2		無し			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】 P' = P						
	[労務補正]	$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right\}$					
	[材料補正]	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整]	$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$					

鉄筋工[市場単価] D10
SD295A D10, 一般構造物
10t未満

30年04月01日適用

頁0-0051

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10	1.030	t			TZJ1102008 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			TQJ1001002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=1	SD295A D10			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=1	補正無(一般構造物)			

鉄筋工[市場単価] D13
SD295A D13, 一般構造物
10t未満

30年04月01日適用

頁0-0052

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	1.030	t			TZJ1102009 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			TQJ1001002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=2	SD295A D13			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=1	補正無(一般構造物)			

目地工(加工・据付) t=10mm

単価適用日/適用基準日 30年04月01日適用

頁0-0053

SCB224710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 標準単価: 1,876.4 m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 36.72% 材料構成比: 63.28% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	30.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	6.12%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	瀝青質目地板 厚10mm	63.28%	円/m2	瀝青繊維質目地板 厚10mm		TZJ4150001 TZ094152001
積算単価				積算単価		EP001
目地板の種類		=1	瀝青質目地板t=10			
【補正式】 P' = P						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{R1r}{R1r + R2r} \right.$				Rr		
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$						

V2954

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	10	m			SCB430510 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3.5	m2			SCB210720 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
アスファルト殻運搬	0.18	m3			SCB227010 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	0.41	t			T5695 0 省略
掘削	1.05	m3			SCB210100 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1.05	m3			SCB210110 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
整地	1.05	m3			SCB210610 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
散水管巻立て工 車道部80A	10	m			S2955 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	6.400	m3			SCB240010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 SD295A D10, 一般構造物 10t未満	0.269	t			SWB810010 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 SD295A D13, 一般構造物 10t未満	0.215	t			SWB810010 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
路盤紙 ターボリン紙系	19.250	m2			T5752 0 省略
目地工(加工・据付) t=10mm	1.23	m2			SCB224710 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	55	m			
小計	1	m			
施工場所 配管径 生コン規格	=1 =2 =1	車道部 80A 高炉			
生コン養生工の種類 生コン小運搬作業の有無 生コン夜間割増の有無	=2 =1 =1	一般養生 無し 無し			
側面型枠の有無 鉄筋の施工規模(工事全体) 鉄筋の時間的制約の有無	=2 =2 =2	無し 10t未満 無し			
鉄筋の夜間作業の有無 基礎材の厚さ 路盤紙の有無	=2 =8 =1	無し 基礎材なし 有り			

散水管巻立て工
車道部80A

30年04月01日適用

頁0-0056

S2955

施工内訳表

施工 第0-0030号内訳表

55

三 当り

[illegible]

V2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	10	m			SCB430510 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3.5	m2			SCB210720 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
アスファルト殻運搬	0.18	m3			SCB227010 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	0.41	t			T5695 0 省略
掘削	1.05	m3			SCB210100 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1.05	m3			SCB210110 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
整地	1.05	m3			SCB210610 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
散水管巻立て工 車道部65A	10	m			S2955 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	6.490	m3			SCB240010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
鉄筋工〔市場単価〕 D10 SD295A D10, 一般構造物 10t未満	0.269	t			SWB810010 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
鉄筋工〔市場単価〕 D13 SD295A D13, 一般構造物 10t未満	0.215	t			SWB810010 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
路盤紙 ターポリン紙系	19.250	m2			T5752 0 省略
目地工(加工・据付) t=10mm	1.23	m2			SCB224710 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	55	m			
小計	1	m			
施工場所	=1	車道部			
配管径	=1	65A			
生コン規格	=1	高炉			
生コン養生工の種類	=2	一般養生			
生コン小運搬作業の有無	=1	無し			
生コン夜間割増の有無	=1	無し			
側面型枠の有無	=2	無し			
鉄筋の施工規模(工事全体)	=2	10t未満			
鉄筋の時間的制約の有無	=2	無し			
鉄筋の夜間作業の有無	=2	無し			
基礎材の厚さ	=8	基礎材なし			
路盤紙の有無	=1	有り			

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
費用の内訳	=1	全ての費用			

構造物とりこわし運搬・処分
無筋構造物，人力施工+ダンプトラック2t積級
施工規模3m3未満，運搬距離km4.0以下
(複合)

SWB811840 施 工 内 訳 表

30年04月01日適用
施工 第0-0033号内訳表
100 m3 当り
頁0-0060

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
構造物とりこわし 無筋構造物，施工規模3m3未満 人力施工，低騒音・低振動	100.000	m3			SWB811810 1 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
処分費(m3)	100.000	m3			SWB020051 1 施工 第0-0035号内訳表 0 省略
殻運搬	100.000	m3			SCB227010 1 施工 第0-0036号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	m3			
小計	1	m3			
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法及び運搬区分	=2	人力施工+ダンプトラック2t積級			
施工規模による加算	=4	3m3未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業補正	=1	無			
DID区間の有無	=1	無			
運搬距離(km)	=39	4.0以下			

構造物とりこわし
無筋構造物，施工規模3m3未満
人力施工，低騒音・低振動

30年04月01日適用

頁0-0061

SWB811810 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	1.000	m3			TQJ1610004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
施工規模による加算	=4	3m3未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業補正	=1	無			

処分費 (m3)

30年04月01日適用

頁0-0062

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 3,361.9

機械構成比： 20.89% 労務構成比： 71.54% 材料構成比： 7.57% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.89%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.54%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号 パトロール給油	7.57%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =2 =1	Co(無筋・鉄筋)構造物 人力積込 無し	物とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳		=7 =1	4.0km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			TQJ1367002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	枚			
小計	1	枚			
作業区分	=2	再利用撤去			
夜間作業の有無	=2	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=3	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB252320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
バックホ運転		日			SWK250540 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	箇所			

ポンプ運転
0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水

30年04月01日適用

頁0-0066

SWB252310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ運転		日			SWK250400 1 0 省略
発動発電機運転		日			SWK250410 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
小計	1	日			
排水量区分 排水方法	=1 =2	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 人目 当り

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0068

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
Y4161000011	消雪パイク材料		W0001	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 100 物価資料	m	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0002	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 65 物価資料	m	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0003	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 40 物価資料	m	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチース 100 物価資料	個	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 100×75 物価資料	個	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 75×65 物価資料	個	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0007	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 75×50 物価資料	個	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 65×40 見積	個	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0009	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 65A 物価資料	個	

単価入力データ一覧表①

頁0-0069

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0070

[illegible]

