

数量総括表

数量総括表 No.1

工種	種別	規格	単位	数量	備考
舗装工					
	舗装版切断		m	296	143m×2=286m
	舗装版破碎		m ²	50	143m×0.35m=50.05m ²
	舗装殻運搬	ダンプトラック2t積級	m ³	3	50m ² ×0.05m=2.50m ³
	舗装処分		t	6	2.50m ³ ×2.35=5.87t
土工					
	掘削		m ³	15	143m×0.35×0.3
	土砂運搬		m ³	15	
消雪パイプ材料					
	H I V P-R R (散水管)	65A	m	75	
	H I V P-R R (散水管)	50A	m	60	
	H I V P-R R (送水管)	65A	m	8	
	チーズ	65A	個	1	
	45° エルボ	65A	個	2	
	異径ソケット	65A×50A	個	2	
	バルソケ	50A	個	2	
	ゲートバルブ (5k)	50A	個	1	
	止水弁BOX		個	1	
	ストラブ	65A	個	2	
	ノズル		個	49	
	片側散水ノズル		個	51	
	消雪パイプ基礎	φ 65	m	60	
	消雪パイプ基礎	φ 50	m	83	