

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事

数量調書

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
2 解体工事									
床ビニール床タイル 撤去	72.0	喫茶室	6.70	6.00		1	40.20		
		〃	2.10	9.20		1	19.32		
		玄関ホール	7.70	1.50		1	11.55		
		踏込	1.60	0.80		1	1.28		
						計	72.35	72.4	m ²
	同上 質量			72.35	0.002		0.14		m ³
	同上 重量		18.3/4.65=3.935kg/m ²						
			3.935	72.35			284.70		kg
小上り床カーペット 撤去		小上り	6.2	2.2	4.1	2	17.22	17.2	m ²
	同上 質量			17.22	0.006		0.10		m ³
	同上 重量		1.40	17.22			24.11		kg
小上り床 板畳 撤去	同上 質量	床板	0.650	1.85	0.012	1	0.014		m ³
	同上 重量		550.00	0.01			7.94	1.0	式
							kg		
床タタミ 撤去	755	和室	5.0	3.0		1	15.0	15.0	畳
	同上 質量		1.80	0.90	0.055	15.0	1.34		m ³
	同上 重量		28.00	15.00			420.00		kg
ネタフォーム 撤去	750 不陸調整材共	小上り	5.35	4.40		1	23.54	23.5	m ²
	同上 質量			23.54	0.05		1.18		m ³
	同上 重量		0.50	23.54			11.77		kg
床 木組撤去	踏込、板畳、床の間、押入、小上り	踏込	1.80	0.45		1	0.81		
		板畳	3.60	0.80		1	2.88		
		床の間	1.80	0.70		1	1.26		
		押入	1.80	1.00		2	3.60		
		小上り	0.70	1.80		1	1.26		
						計	9.81	9.8	m ²
	同上 質量	大引	0.050	3.00	0.100	6	0.090		
		根太	0.054	3.00	0.045	7	0.051		
		押入 棚	0.054	3.00	0.045	2	0.015		

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
		仕上材 板畳	0.900	3.60	0.012	1	0.039		
		〃 押入	1.000	0.90	0.012	1	0.011		
		〃 踏込	1.800	0.40	0.012	2	0.017		
		〃 小上り	0.700	1.80	0.012	2	0.030		
		中棚	1.800	1.00	0.009	2	0.032		
		框	0.100	1.80	0.100	2	0.036		
						計	0.321		m ³
	同上 重量		0.321	×	550.00	=	177		kg
壁ビニールクロス 撤去	和室、踏込、床の間	和室		16.30	2.70	1	44.01		
		〃		1.80	0.60	1	1.08		
		〃		1.80	0.70	1	1.26		
		踏込		5.40	2.70	1	14.58		
		〃		1.80	2.00	▲ 1	▲ 3.60		
		〃		1.80	1.90	▲ 1	▲ 3.42		
		〃 天井		1.70	1.00	1	1.70		
		床の間		3.20	2.60	1	8.32		
		〃		1.80	0.60	1	1.08		
		〃 天井		1.70	0.60	1	1.02		
						計	66.03	66.0	m ²
	同上 質量			66.03	0.005		0.33		m ³
	同上 重量		0.35	66.03			23		kg
ソフト巾木 撤去	H=75	喫茶室		26.80		1	26.80		
		玄関ホール		2.80		1	2.80		
		踏込		3.80		1	3.80		
		廊下1		0.80		1	0.80		
						計	34.20	34.2	m
	同上 質量		0.075	34.20	0.002		0.005		m ³
	同上 重量		0.075	34.20	2.86		7.3		kg
壁石膏ボード 撤去	712 LGS、GL下地	喫茶室、厨房		3.90	3.00	2	23.40		
		〃 カウンター 上部		4.80	1.00	2	9.60		
		厨房 カウンター 下部		4.00	1.10	1	4.40		

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
		サッシュぞで壁		0.30	3.00	2	1.80		
		和室		4.50	2.80	1	12.60		
		床の間		3.20	2.70	1	8.64		
		踏込		1.00	2.80	1	2.80		
		〃		1.50	0.80	1	1.20		
						計	64.44	64.4	m ²
	同上 質量			64.44	0.012		0.77		m ³
	同上 重量		8.13	64.44			524		kg
壁 ラワン合板 撤去	ア3 押入	壁		3.80	2.70	1	10.26		
		天井		1.70	1.00	1	1.70		
						計	11.96	12.0	m ²
	同上 質量			11.96	0.003		0.04		m ³
	同上 重量	4.0 kg/枚	2.46	11.96			29		kg
アルミサッシュ間仕切撤去	8.2W×3.0H 床ハツリ共	アルミ枠 ㄧ ㄨ ㄨ			3.00	7	21.00	1.0	ヶ所
					8.20	4	32.80		
						計	53.80		m
	アルミ枠 質量		0.10	0.10	53.80		5.38		m ³
	同上 重量		3.00	53.80			161		kg
		ガラス面積		8.00	2.49	1	19.92		m ²
				1.75	0.39	1	0.68		
						計	20.60		m ²
	ガラス 質量			20.60	0.005		0.103		m ³
	同上 重量		12.00	20.60			247		kg
	サッシュ面積		8.100	×	3.01	=	24.38		m ²
軽量間仕切り 撤去	W65	喫茶室、厨房		3.90	3.00	1	11.70		
		〃 カウンター 上部		4.80	1.00	1	4.80		
		サッシュぞで壁		0.30	3.00	1	0.90		
		床の間		1.80	2.70	1	4.86		
		〃		1.80	0.60	1	1.08		
		踏込		1.00	2.70	2	5.40		
		押入		1.80	0.90	1	1.62		
						計	30.36	30.4	m ²

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
	軽量間仕切 質量			30.36	0.065		1.97		m ³
	同上 重量		5.00	30.36			152		kg
ショーケース 撤去		本体 木部質量 m ³	0.03	0.50	1.30	12	0.23	1.0	ヶ所
		同上 重量	5.00	0.50	1.30	12	39.00		kg
		ガラス A3 質量 m ³	0.003	1.80	0.90		0.005		m ³
		ガラス 重量 kg	7.00	1.80	0.90		11.34		kg
カウンター 撤去	材木 質量	框	0.100	6.200	0.050	1	0.031	1.0	ヶ所
		根太	0.054	3.00	0.045	4	0.029		
		仕上	0.055	4.50	0.012	1	0.003		
						計	0.063		m ³
	カウンター面積		0.600	×	4.40	=	2.64		m ²
	同上 重量		0.063	×	550.00	=	35		kg
食器棚 撤去	カウンター下部、厨房内	カウンター下部 枠	0.50	1.00		6	3.00		
		ヨコ	0.50	1.48		4	2.96		
		ヨコ	0.50	2.30		4	4.60		
		裏板	1.25	1.00		1	1.25		
		裏板	2.71	1.00		1	2.71		
		厨房 枠	0.60	3.00		2	3.60		
		〃	0.60	2.26		1	1.36		
		〃	0.60	0.12		2	0.14		
		ヨコ	0.6	1.75		12	12.60		
		〃	0.50	1.70		4	3.40		
		扉	1.78	0.74		2	2.63		
		〃	1.75	0.69		2	2.42		
						計	40.67	40.7	m ²
	同上 質量			40.67	0.025		1.02		m ³
	同上 重量		5.00	40.67			203		kg
	ガラス 面積	A4	0.60	0.75		2	0.900		
			0.55	0.75		4	1.650		
						計	2.550		m ²
	ガラス 質量		0.004	2.55			0.010		m ³
	同上 重量		10.00	2.550			25.50		kg

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事											
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位		
和室 建具 撤去	材木 質量	框	0.070	2.000	0.040	4	0.022				
			0.120	0.850	0.040	4	0.016				
			0.035	0.760	0.035	34	0.032				
				枠	0.120	5.700	0.035	1	0.024		
				" フスマ	0.040	28.160	0.035	1	0.039		
				" 障子	0.060	6.540	0.035	3	0.041		
								計	0.175		m ³
	建具 重量		0.175	×	550.00	=	96		kg		
	ガラス 質量	型板 A4	0.80	1.80	0.004	2	0.012		m ³		
	同上 重量		0.80	1.80	10.00	2	28.80		kg		
	建具面積	ガラス戸	0.73		2.00	2	2.92		m ²		
		フスマ	0.88		1.80	4	6.34				
		"	0.88		0.80	2	1.41				
		障子	1.20		2.07	3	7.45				
							計	18.12	18.1	m ²	
壁 コンクリートカッター	A150	和室		3.20		4	12.80				
		"		5.8		1	5.80				
		湯沸室		2.0		2	4.00				
		"		0.7		1	0.70				
								計	23.30	23.3	m
壁 コンクリート撤去	ハツリ A150 人力	和室		5.80	3.20	1	18.56				
		湯沸室		0.70	2.00	1	1.40				
							計	19.96	20.0	m ²	
	コンクリート 質量	和室	0.17	5.80	3.20	1	3.16				
		湯沸室	0.17	0.70	2.00	1	0.24				
							計	3.39		m ³	
	同上 重量		2.40	3.39			8.14		t		

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
5 発生材処分費									
コンクリート類(有筋)	再資源化		8.14				8.14	8.14	t
薄物金属 (鉄)	再資源化		LGS 151.80	軽天 429.29			581.09	581	kg
薄物金属 (アルミ)	再資源化		AW 161.40	AD			161.40	161	kg
ガラス類			AW 247.23	食器棚 25.50	WD 28.80	ショーケース 11.34	312.87	313	kg
木くず類			床 176.67	ラワン合板 29.42	カウンター 2.64	食器棚 203.35			
			WD 28.800	ショーケース 39.00	小上り床 7.94		487.811	0.49	t
							kg		
ビニール床タイル			284.70				284.70	285	kg
ビニルクロス類			クロス 23.11	ソフ巾木 7.34	カーペット 24.11		54.55	55	kg
タタミ			タタミ 420.00				420.00	420	kg
石膏ボード			壁PB 523.90	化粧PB 187.58	吸音板 553.17	天井PB 661.64	1926.28	1926	kg
スタイロフォーム類			ネダフォーム 1.18				1.18	1.18	m ³
その他の雑材		5%						1.00	式

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
7 内装工事									
床 嵩上げコンクリート内	Fc-18 人力	厨房	3.35	5.90	0.10	1	1.98	2.0	m ³
同上 金ゴテ仕上			3.35	5.900		1	19.77	19.8	m ²
床 下地補修		求積図 イ+ロ+ハ+ニ =					150.77	150.8	m ²
床 タイルカーペット敷	76.5 NT350程度	求積図 ロ+ハ+ニ =	21.52	67.42	36.36		125.30		
		玄関ホール	1.00	4.50			4.50		
						計	129.80	129.8	m ²
床 長尺塩ビシート敷	74.5	求積図 イ =					25.47	25.5	m ²
床見切縁	SUS 取付共	遊園ルーム 玄関ホール 湯沸室	2.00	4.50			9.50 6.50 0.70		
						計	16.70	16.7	m
壁 硬質PB 重ね張り工法	79.5	遊園ルーム 展開3 展開3 " 展開4,5 " 和室上部		6.00 6.00 4.80 8.25 5.80 7.20	3.00 0.85 0.55 2.70 3.00 0.20	1 1 1 1 1 1	18.00 5.10 2.64 22.28 17.40 1.44		
						計	66.86	66.9	m ²
壁 硬質PB GL工法	79.5	遊園ルーム 展開1,2 " " 展開3		9.20 0.80 1.50 2.45	3.00 2.00 2.00 3.00	1 ▲1 ▲1 1	27.60 ▲1.60 ▲3.00 7.35		
						計	30.35	30.4	m ²

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
壁 PB張り	A12.5	遊園ルーム 展開1		1.00	3.00	1	3.00		
		和室入口		1.50	2.00	2	6.00		
						計	9.00	9.0	m ²
壁 ビニールクロス貼	1000番品程度	遊園ルーム 展開1、2		9.95	2.15	1	21.39		
		〃		0.80	1.15	▲ 1	▲ 0.92		
		展開2		6.30	2.15	1	13.55		
		展開3		9.95	2.15	1	21.39		
		展開4、5		14.70	2.15	1	31.61		
		和室入口		1.50	2.00	1	3.00		
		掲示板		6.60	0.90	▲ 1	▲ 5.94		
					計	84.08	84.1	m ²	
腰壁シート貼		遊園ルーム 展開1、2		7.50	0.85	1	6.38		
		展開2		6.30	0.85	1	5.36		
		展開3		18.75	0.85	1	15.94		
		〃		5.45	0.55	1	3.00		
		展開4、5		8.20	0.55	1	4.51		
		展開5		6.10	0.85	1	5.19		
					計	40.36	40.4	m ²	
腰 キッチンパネル張	A3 材工共	シンク部分		1.65	0.85	1	1.40	1.0	式
							m ²		
掲示板クロス貼		掲示板		6.61	0.91	1	6.02	6.0	m ²
ソフト巾木	H=75	遊園ルーム 展開1、2					9.15		
		展開2					6.30		
		展開3					18.75		
		展開5					7.20		
							計	41.40	41.4

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
腰壁シート 見切り材	取付共	遊園ルーム 展開1,2						9.15	
		展開2						6.30	
		展開3						10.25	
		展開4,5						14.70	
		掲示板						16.80	
		計						57.20	57.2
						=	30.00		本
壁出隅 見切り材	L=1.8 樹脂製 取付共						12.00	12.0	ヶ所
天井 石膏ボード張	79.5	求積図 イ+ロ+ハ+ニ =					150.77	150.8	m ²
天井 ビニールクロス貼	量産品程度	求積図 イ+ロ+ハ+ニ =					150.77	150.8	m ²
天井廻り縁	F見切	遊園ルーム 展開1~5	12.50	7.30	12.10				
			13.80			=	45.70	45.7	m
授乳用カーテン	3.2W×1.9H ドレープ 防災品							1.0	ヶ所
窓用カーテン K1	4.8W×2.2H ドレープ+レース、防災品							1.0	ヶ所
窓用カーテン K2	5.2W×2.2H ドレープ+レース、防災品							1.0	ヶ所
窓用カーテン K3	1.9W×3.1H ドレープ+レース、防災品							1.0	ヶ所
窓用カーテン K4	3.0W×2.2H ドレープ+レース、防災品							1.0	ヶ所
授乳用カーテンレール	3.2W×0.7H 天吊用、取付共							1.0	ヶ所
窓用カーテンレール K1	L=4.8 SUS(W)、取付共							1.0	ヶ所
窓用カーテンレール K2	L=5.0 SUS(W)、取付共							1.0	ヶ所
窓用カーテンレール K3	L=1.9 SUS(W)、取付共							1.0	ヶ所
窓用カーテンレール K4	L=3.0 SUS(W)、取付共							1.0	ヶ所

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事									
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位
9 電気設備工事									
A 撤去工事									
タンブラスイッチ	1P15A×1						2.0		組
〃	1P15A×2						2.0		〃
〃	1P15A×4						1.0		〃
〃	1P15A×5、1PL						1.0		〃
ロスナイスイッチ	再使用						2.0		〃
ファンコイルスイッチ	再使用						2.0		〃
埋込コンセント	2P15A×2						3.0		〃
〃	2P15A×1 ET						3.0		〃
〃	2P15A×2 ET						1.0		〃
〃	カットリレー						1.0		〃
露出コンセント	2P15A×2						1.0		個
〃	2P20A×1 250V 再使用						1.0		〃
テレビ受信プラグ	直列ユニット						1.0		組
パッシブセンサー	再使用						1.0		個
開閉器箱	MCB3P150A						1.0		面
照明器具	IRS2 -J150						15.0		台
〃	K1-IRS4						5.0		〃
〃	FDS2-FRS21 -H241						15.0		〃
〃	FSS9 -321						1.0		〃
〃	FSS9 -322						2.0		〃
〃	FSL1 -322						4.0		〃
〃	コードペンダント						1.0		〃
〃	誘導灯 再使用						1.0		〃
ロスナイ	再使用						4.0		〃
煙感知器	埋込形						2.0		個
スポット感知器	露出形						3.0		〃
スピーカー AT付き	埋込形 3W						2.0		〃
電線 天井	VVF1.6-2C						40.0		m
〃	VVF1.6-3C						57.0		〃
〃	VVF2.0-2C						20.0		〃
〃	FP3.5-2C						20.0		〃
〃	AE1.2-2C						20.0		〃
〃	HP1.2-3C						8.0		〃

企政第1号 カルチャーセンター屋内児童遊園 整備工事										
工 種	規 格	部 位	W	L	H	倍数	数量	合 計	単位	
B 衛生配管設備工事										
塩ビライニング鋼管	SGP-VB20A							2.0	m	
保温付きポリブデン管	PB13A-5t 化粧カバー	機械設備工事積算実務マニュアルP171							4.0	m
保温付きポリブデン管	PB13A-5t							1.05	m	
継手	管単価×2.5							1.0	式	
雑材料	管単価×0.35							1.0	式	
化粧カバー	W38							1.1	m	
支持金具	管単価×1.1							1.0	式	
雑材料	管単価×0.45							1.0	式	
配管工	0.04+0.06人							0.1	人	
はつり補修	労×0.05							1.0	式	
その他	労、はつり×25%							1.0	式	
小計										
硬質塩化ビニル管	VP50A							4.0	m	
硬質塩化ビニル管	VP40A							2.0	m	
メカニカル継手	水栓チーズ13A	NAT13JRDRP						1.0	個	
メカニカル継手	縦型水栓ジョイント13A	NAF13J8						1.0	個	
水栓ジョイントボックス	水栓チーズカバー13用	JTC13						1.0	個	
仕切弁	GV. 20A-5 k							1.0	個	
給水管保温	20A 保温チューブ10 t							2.0	m	
機械はつり	φ100×230L							2.0	箇所	
機械はつり	φ100×550L							2.0	箇所	

