

平成 29 年度 東口駅前広場トイレ前アーケード他改修 工事 ~~(実施)~~ ~~(変更)~~ 設計書

調 査

設 計

都維改 第 3 号	工事日数	120	日間	平成 29年 月 日	着手
				平成 29年 月 日	竣工
実 施 設 計 額 元			円	施 工 地 名	
変 更 設 計 額			円	南魚沼郡湯沢町大字 湯 沢 地内	
実 施 請 負 額 元			円		
変 更 請 負 額			円		
実 施 元	トイレ前アーケード改修工事 一式 中央アーケード改修工事 一式		変 更		
設計概要			設計概要		

湯 沢 町

設 計 變 更 理 由 書

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A. トイレ前アーケード改修工事										
1	仮設工事		式	1						明細書第1号表
2	防水工事		〃	1						明細書第2号表
3	金属板金工事		〃	1						明細書第3号表
4	塗装工事		〃	1						明細書第4号表
5	消雪配管 設備工事		〃	1						明細書第5号表
B. 中央アーケード改修工事										
6	外壁塗装工事		式	1						明細表6号表
7	軒天改修工事		〃	1						明細表7号表
8	塗装工事		〃	1						明細表8号表
直接工事費										

湯 沢 町



# 明 細 書

第 1 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	仮設工事									
	仮設足場	外部 枠組足場(手摺先行)	m <sup>2</sup>	275.0						
	養生シート張り	防災I類	〃	275.0						
	棚足場		〃	125.8						
	歩行用安全通路	両面単管バリケード程度	m	37.0						
	養生費		m <sup>2</sup>	125.0						
	整理・清掃後片付け	屋上共	〃	125.0						
	仮設材運搬	枠組足場	〃	275.0						
	〃	養生シート	〃	275.0						
	〃	棚足場	〃	125.8						
	〃	歩行用安全通路	m	37.0						
	機械器具損料	レッカー車 他	式	1.0						
	安全誘導員		〃	1.0						
	小 計									

湯 沢 町

# 明 細 書

第 2 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2	防水工事									
	アーケード 屋上									
	既存コーナー面取モルタル撤去		m	58.4						
	同上 積込、運搬費		kg	166.8						
	同上 処分費		//	166.8						
	高圧洗浄		m <sup>2</sup>	124.8						
	伸縮目地撤去、モルタル充填		m	133.6						
	既存押えコンクリート 欠損部補修		m <sup>2</sup>	11.3						
	既存立上り樹脂モルタル補修		//	8.8						
	ドレン廻り補修		ヶ所	4.0						
	塩ビシート防水 絶縁工法	t = 1.5mm 平部	m <sup>2</sup>	113.2						
	塩ビシート防水 接着工法	t = 1.5mm 立上部	//	8.8						
	入隅専用鋼板取付		m	59.0						
	防水端部押えアルミアングル取付		//	58.4						
	改修用ドレン取付		ヶ所	4.0						
	小 計									

湯 沢 町

# 明 細 書

第 3 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	金属板金工事									
	既存パネル撤去		m	70.0						
	同上 積込・運搬費		//	70.0						
	同上 処分費	有価物処分	t	1.4						
	スチール焼付塗装パネル	t=1.6 A-A断面タイプ	m	8.2						
	//	t=1.6 B-B断面タイプ	//	52.1						
	//	t=1.6 トレ取合 天井パネル	//	8.0						
	//	t=1.6 トレ取合 小口パネル	ヶ所	2.0						
	実測取付費		m	70.0						
	パネルシーリング		//	204.9						
	天井取合アングル取替		//	8.4						
	既存天井スパンパネル撤去	軽天 野縁撤去共	m <sup>2</sup>	101.6						
	同上 積込・運搬費		//	101.6						
	同上 処分費	有価物処分	t	0.86						
	軽量鉄骨天井下地	25型 @300 Wハーフ仕様 クリップ、ハンカーフのみ耐風型	m <sup>2</sup>	101.6						吊りサト別途
	軒天 スパンパネル張り	30tスパン 1K型	//	101.6						
	同上 運搬費	4t車	台	1.0						

湯 沢 町









# 明 細 書

第 7 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
8	軒天改修工事									
	棚足場	軒天格子取替部分	m <sup>2</sup>	110.9						
	歩行用安全通路	両面単管ハリケート程度	m	43.2						
	養生シート張り	防災Ⅰ類	m <sup>2</sup>	279.2						
	警備員		人	10.0						
	安全設備費		m <sup>2</sup>	289.7						
	整理・清掃後片付け		//	289.7						
	既存 アルミルーバー撤去	軒天下地共	//	53.6						
	同上 積込・運搬費		//	53.6						
	同上 処分費	有価物処分 アルミ	t	0.14						
	〃	有価物処分 鉄	//	0.11						
	軽量鉄骨天井下地	25型 @300 Wバー仕様 クリップ、ハンガーのみ耐風型	m <sup>2</sup>	53.6						吊りサト共
	軒天 スポンドレル張り	ヨトスパン 1K型	//	53.6						
	小 計									

湯 沢 町

