

平成 30 年度				調 査			
越後湯沢駅西口駅前広場美装化(その1)工事(実施)				設 計 書			
建第4号と諸経費調整済				設 計			
工 事 番 号				施 工 地			
建 第 2 号				南魚沼郡湯沢町大字湯沢地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 155 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		西口広場修繕(美装化) 側溝撤去 L= 87m 消雪パイプ撤去 L=431m 側溝設置 L= 40m 消雪パイプ設置 L=315m		変 更 設計概要			

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機-〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」、「N2 直接人件費(施管対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

- ①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。
- ②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
- ④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
- ⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

「N2 直接人件費(施管対象外)」は、地質調査諸経費体系で使用し、施工管理費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		m3			
掘削		一式			
床掘り		m3		65	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		40	
粒度調整碎石 40mm		m3		25	
安定処理		m2		40	
整地		一式			
整地		m3		49	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		49	
側溝工		式			
プレキャストU型側溝		一式			
U型側溝		m		40	
調整コンクリート		m3		0.8	

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		7	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		2	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		2	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		4	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		2	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		17	
トレンノズル ST-65PS		個		8	
ストラブカップリングゲリップタイプ（G型）		個		1	
ノズル（散水穴開閉式）		個		156	
消雪パイプ設置		一式			
硬質塩化ビニル管据付工		m		43	
硬質塩化ビニル管据付工		m		274	
硬質塩化ビニル管TS継手工		口		13	
硬質塩化ビニル管TS継手工		口		71	
硬質塩化ビニル管RR継手工		口		8	
硬質塩化ビニル管RR継手工		口		44	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
メカニカル継手工		口		1	
消雪パイプ基礎		一式			
消雪パイプ基礎		m		44	
消雪パイプ基礎		m		22	
消雪パイプ基礎		m		249	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
鋼材撤去		一式			
鉄スクラップ		t		3	
Co取壊し運搬処理		一式			
構造物とりこわし・運搬・処分		m3		19	
構造物とりこわし・運搬・処分		m3		36	
排水構造物撤去工		式			
蓋版撤去		一式			
グレーチング蓋版撤去		枚		86	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			

＊＊本工事費＊　　　工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
交通誘導警備員B		人日		60	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

頁0-0011

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 69 南魚沼② 0-30. 07. 01 (0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 小型車補正	04 道路改良工事 05 一般交通影響有 (2) 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 02 8% 21 0%:補正なし 00 小型車補正なし	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式			
道路土工						Y2000000161
			式			
掘削工						Y3000001032
			式			
掘削						Y4000020633
			一式			
床掘り						SCB210030
0 省略	65	m3				施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						Y4000022909
0 省略			一式			
埋戻し						SCB210410
0 省略	40	m3				施工 第0-0002号内訳表
粒度調整碎石 40mm						TZJ2124003
0 省略	25	m3				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安定処理 瀝青安定処理(25)						SCB410041
0 省略	40	m2				施工 第0-0003号内訳表
整地 作業区分:残土受入れ地での処理						Y4000020636
			一式			
整地						SCB210610
0 省略	49	m3				施工 第0-0004号内訳表
土砂等運搬						Y4000022918
0 省略			一式			
土砂等運搬						SCB210110
0 省略	49	m3				施工 第0-0005号内訳表
側溝工						Y3000001754
0 省略			式			
プレキャストU型側溝						Y4000007464
0 省略			一式			
U型側溝 300C 300×500×1,000						SWB821410
0 省略	40	m				施工 第0-0006号内訳表
調整コンクリート						SCB240010
0 省略	0.8	m3				施工 第0-0007号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート						SCB240010
0 省略	1.8	m3				施工 第0-0008号内訳表
型枠						SCB240210
0 省略	8	m2				施工 第0-0009号内訳表
側溝蓋						Y4000007467
0 省略		一式				
グレーチング 蓋版 横断側溝用 固定式 1m T-25						SWB821430
0 省略	40	枚				施工 第0-0010号内訳表
場所打水路工						Y3000001758
0 省略		式				
現場打水路						Y4000022948
0 省略		一式				
コンクリート						SCB240010
0 省略	1.1	m3				施工 第0-0011号内訳表
型枠						SCB240210
0 省略	11.3	m2				施工 第0-0012号内訳表
鉄筋工〔市場単価〕 SD295A D13, 一般構造物 10t未満						SWB810010
0 省略	0.01	t				施工 第0-0013号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
クレーン等 蓋版撤去設置 中間沢雨水幹線									SWB821430	
0 省略	8			枚					施工 第0-0014号内訳表	
冬期対策施設工									Y2000000289	
				式						
冬期安全施設工									Y3000001819	
				式						
消雪機 材料									Y4161000011	
				一式						
マンホーフ HIVP管 φ100 L=5.5m (ピッチ1.38m 4本立)									T6064	
0 省略	44			m						
マンホーフ HIVP管 φ75 L=5.5m (ピッチ1.38m 4本立)									T6063	
0 省略	22			m						
マンホーフ HIVP管 φ65 L=5.5m (ピッチ1.38m 4本立)									T6062	
0 省略	217			m						
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ65									W0001	
物価資料 0 省略	34			m						572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIC-ス 100									W0002	
物価資料 0 省略	1			個						572

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチース 75A						W0003
物価資料 0 省略	1		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチース 65A						W0004
物価資料 0 省略	7		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチース 100×75						W0005
物価資料 0 省略	2		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 100×75						W0006
物価資料 0 省略	2		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 75×65						W0007
物価資料 0 省略	4		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 100A						W0008
物価資料 0 省略	2		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 75A						W0009
物価資料 0 省略	1		個			572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 65A						W0010
物価資料 0 省略	17		個			572
トレンソール ST-65PS キャップ 開閉専用工具付						W0004
見積 0 省略	8		個			572

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
スラブ [※] カップ [※] リンク [※] ケリップ [※] タイプ [※] (G型) 一般配管用 (標準品) 80A									T0111	
0 省略	1		個							
ノズル (散水穴開閉式) オールステンレス									T6084	
0 省略	156		個							
消雪パイプ設置									Y4161000002	
0 省略			一式							
硬質塩化ビニル管据付工 100～125									V0001	
0 省略	43		m						施工 第0-0015号内訳表	
硬質塩化ビニル管据付工 50～75									V0002	
0 省略	274		m						施工 第0-0016号内訳表	
硬質塩化ビニル管TS継手工 100～125									V0003	
0 省略	13		口						施工 第0-0017号内訳表	
硬質塩化ビニル管TS継手工 50～75									V0004	
0 省略	71		口						施工 第0-0018号内訳表	
硬質塩化ビニル管RR継手工 100～125									V0006	
0 省略	8		口						施工 第0-0019号内訳表	
硬質塩化ビニル管RR継手工 50～75									V0007	
0 省略	44		口						施工 第0-0020号内訳表	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 125以下						V0009
0 省略	1		口			施工 第0-0021号内訳表
消雪パイプ基礎						Y4161000002
0 省略			一式			
消雪パイプ基礎 100						V2953
0 省略	44		m			施工 第0-0022号内訳表
消雪パイプ基礎 80						V2954
0 省略	22		m			施工 第0-0033号内訳表
消雪パイプ基礎 65						V2955
0 省略	249		m			施工 第0-0035号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式			
構造物取壊し工						Y3000001087
			式			
鋼材撤去						Y4000004558
0 省略			一式			
鉄スクラップ						S0901
物価資料	3		t			施工 第0-0037号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
Co取壊し運搬処理 構造物区分:, 工法区分:機械施工			一式			Y4000004565
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋						SWB824020
(複合) 0 省略	19	m3				施工 第0-0038号内訳表
構造物とりこわし・運搬・処分 有筋						SWB824020
(複合) 0 省略	36	m3				施工 第0-0042号内訳表
排水構造物撤去工			式			Y3000001089
蓋版撤去			一式			Y4000004579
グレーチング 蓋版撤去						SWB821430
0 省略	86	枚				施工 第0-0045号内訳表
仮設工			式			Y2000000172
交通管理工			式			Y3000003658
交通誘導警備員			一式			Y4000026527

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						SWB010212
0 省略	60		人日			施工 第0-0046号内訳表
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
一般管理費等計										
工事価格										
消費税相当額										
工事費										

床掘り

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0022

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 23.90% 労務構成比： 70.06% 材料構成比： 6.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,844.2 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	23.90%	円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	37.86%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	32.20%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油 1.2号ハートル給油	6.04%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
土質区分 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0023

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り
標準単価: 3,253.8

機械構成比: 11.53% 労務構成比: 85.22% 材料構成比: 3.25% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	10.82%	円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
K2t' タンク及びピラマ 質量 60~80kg	0.71%	円/供用日	タンク及びピラマ 質量 60~80kg		MMJ0806001 MM090806001
R1t' 普通作業員	48.70%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 特殊作業員	19.39%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t' 運転手(特殊)	17.13%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t' 軽油 1.2号ハトール給油	2.73%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t' ガソリン レギュラー	0.52%	円/1	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			積算単価		EP001
施工方法 土質区分 費用の内訳	=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{K1r + K2r} \right\}$					
〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0024

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1

m3 当り

機械構成比： 11.53% 勞務構成比： 85.22% 材料構成比： 3.25% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 3,253.8

[illegible]

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比: 5.22% 労務構成比: 55.73% 材料構成比: 39.05% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,691.7
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.70%	円/日	小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		TLC1011002 TL091011002
K2t'	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	2.37%	円/日	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	23.45%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	19.66%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	11.00%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	路盤材 修正 ①瀝青安定処理(25)	37.77%	円/m3	再生粒度調整碎石 RM-30		TY001100001 TZ092125002
Z2t'	軽油 1.2号ハートル給油	1.25%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
平均厚さ 材料 費用の内訳		=6 =7 =1	275mmを超え300mm以下 路盤材(各種) 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正]		$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t}$		$\frac{Kr}{K1r + K2r}$		
[労務補正]		$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$		$\frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$		

安定处理
瀝青安定处理(25)

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0026

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1

m2 当り

機械構成比： 5.22%

勞務構成比： 55.73%

材料構成比： 39.05%

市場単価構成比： 0.00%

標準單価：

1,691.7

1,691.7

[illegible]

整地

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0027

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 98.865

機械構成比： 54.29% 労務構成比： 35.18% 材料構成比： 10.53%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	フルターザ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 15t級	54.29%	円/供用日	フルターザ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 15t級			MMJ0101012 MM090101012
R1t'	運転手(特殊)	35.18%	円/人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号ハートル給油	10.53%	円/1	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理				
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$							

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 27.43% 労務構成比： 62.37% 材料構成比： 10.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,038.3 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	27.43%		円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	62.37%		円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	10.20%		円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =4		無し 2.5km以下			
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
	[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$						
	[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$						
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

U型側溝
300C 300×500×1,000

30年07月01日適用

頁0-0029

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m			TQJ1365003 1 0 省略
道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 300C 300×500×1,000	10.000	個			TFJA2910007 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	5.280	m3			TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			
作業区分 L=1,000mmの使用の有無 夜間作業の有無	=1 =2 =2	据付け 有り 無し			
U型側溝の種類 U型側溝の規格・仕様 U型側溝の質量	=4 =2 =3	側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下			
時間的制約の有無 施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無	=3 =1 =1	無し 無し 有り			
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力)	=5 [m3/10m]=4.4	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.98% 材料構成比： 55.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 25,824 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		25.60%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		8.79%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		8.10%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		55.02%	円／m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉			TZJ2012001 TZ092012004
積算単価					積算単価			EP001
構造物種別			=2	小型構造物				
施工条件			=4	打設地上高さ2m以下				
コンクリート規格			=26	18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%				
養生工の種類			=2	一般養生				
現場内小運搬の有無			=2	無し				
費用の内訳			=1	全ての費用				
【補正式】 P' = P								
[労務補正]								
$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$								
[材料補正]								
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
[全体調整]								
$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$								

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 20,601

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 32.33% 材料構成比： 67.67%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		14.89%	円／人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		8.70%	円／人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		6.36%	円／人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%		67.67%	円／m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉				TZJ2012001 TZ092012004
	積算単価				積算単価				EP001
	構造物種別 施工条件 コンクリート規格		=1 =2 =26	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ高2m以下 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%					
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用					
	【補正式】 P' = P								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$								

型枠

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0032

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 4,073.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t' 型わく工	59.67%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t' 普通作業員	19.44%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t' 土木一般世話役	5.64%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
積算単価			積算単価		EP001
型枠の種類 構造物の種類	=1 =4	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 P' = P					
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$					
[全体調整] $+ \left. \frac{100 - Rr}{100} \right\}$					

グレーチング 蓋版
横断側溝用 固定式 1m T-25

30年07月01日適用

頁0-0033

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚			TQJ1367001 1 0 省略
横断側溝用鋼製グレーチング 300型 固定式 1m T-25	100.000	枚			TFJA2910015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	枚			
小計	1	枚			
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=2	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=3	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0034

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.98% 材料構成比： 55.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 25,824 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		25.60%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		8.79%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		8.10%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C≤55%		55.02%	円／m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉			TZJ2012004 TZ092012004
積算単価					積算単価			EP001
構造物種別 施工条件 コンクリート規格			=2 =4 =14	小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-25(20) (高炉) W/C≤55%				
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳			=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
【補正式】 P' = P								
[労務補正]					$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$			
[材料補正]					$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$			
[全体調整]					$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$			

型枠

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0035

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り
標準単価： 7,225.8

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	45.41%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.41%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.14%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
積算単価				積算単価		EP001
型枠の種類 建造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型建造物			
【補正式】 P' = P						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right\}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100}$						

鉄筋工[市場単価]
SD295A D13, 一般構造物
10t未満

SWB810010 施 工 内 訳 表

30年07月01日適用
施工 第0-0013号内訳表
1 t 当り
頁0-0036

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	1.030	t			TZJ1102009 1 0 省略
鉄筋工加工・組立共 差筋及び杭頭処理	1.000	t			TQJ1001008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=2	SD295A D13			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=6	差筋及び杭頭処理			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚			TQJ1367002 1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚			TQJ1367002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	枚			
小計	1	枚			
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=2	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=3	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

V0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	2	口			
小計	1	口			

V0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	2	口			
小計	1	口			

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
小計	1	口			

V0007 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
小計	1	口			

メカニカル継手工
125以下

V0009 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表
1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
配管工		人			RR0136 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
雑材料		%			#01 0 省略
小計	1	口			

V2953 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	20	m			SCB430510 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3.5	m2			SCB210720 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
アスファルト殻運搬	0.42	m3			SCB227010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	0.99	t			T5695 0 省略
掘削	0.81	m3			SCB210100 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
土砂等運搬	0.81	m3			SCB210110 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
整地	0.81	m3			SCB210610 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
散水管巻立て工 車道部100A	10	m			S2955 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比: 7.02% 労務構成比: 54.79% 材料構成比: 38.19% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 504.84

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級		4.50%	円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級		MMJ1161010 MM091161010
R1t'	特殊作業員		18.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		16.35%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ		35.44%	円/枚	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ		TZJ6540003 TZ096540003
Z2t'	カッソリン レギュラー		1.76%	円/1	カッソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価					積算単価		EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P							
[機械補正]			$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$				
[労務補正]			$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$				
[材料補正]			$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$				
[全体調整]			$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$				

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 標準単価: 1,423.6
m2 当り

機械構成比: 25.33% 労務構成比: 68.15% 材料構成比: 6.52%

市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	25.33%	円/供用日	小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	68.15%		運転手(特殊)			RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号バトリール給油	6.52%	円/1	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
費用の内訳		=1	全ての費用				
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 20.82% 労務構成比： 71.30% 材料構成比： 7.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 2,361.5 当り

代表機	代表機	構成比	単価(南魚沼②)	代表機	代表機	構成比	単価(東京地区)	備考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.82%	円/供用日	K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.30%	円/人	R1t'	運転手(一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号ハートル給油	7.88%	円/1	Z1t'	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価			EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =5 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し					
	運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳	=4 =1	2.5km以下 全ての費用					
	【補正式】 P' = P							
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 1,046.3

機械構成比： 32.28% 労務構成比： 57.30% 材料構成比： 10.42%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		32.28%	円/供用日	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3				MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)		57.30%	円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号ハトロール給油		10.42%	円/1	軽油 1.2号				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
土質 施工方法 施工数量			=1 =5 =6	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
【補正式】 P' = P									
[機械補正]									
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$									
[労務補正]									
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$									
[材料補正]									
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$									
[全体調整]									
$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$									

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

機械構成比： 20.82% 労務構成比： 71.30% 材料構成比： 7.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,816.5
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.82%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
R1t' 運転手(一般)	71.30%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油 1.2号パトロール給油	7.88%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =6 =1	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =4	無し 2.5km以下			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{Rr} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{Rlr}{Zlr}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zlr}{Z1t}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	6.180	m3			SCB240010 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 SD295A D10, 一般構造物 10t未満	0.269	t			SWB810010 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 SD295A D13, 一般構造物 10t未満	0.215	t			SWB810010 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
路盤紙 ターポリン紙系	19.250	m2			T5752 0 省略
目地工(加工・据付) t=10mm	1.23	m2			SCB224710 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	55	m			
小計	1	m			
施工場所	=1	車道部			
配管径	=3	100A			
生コン規格	=1	高炉			
生コン養生工の種類	=2	一般養生			
生コン小運搬作業の有無	=1	無し			
生コン夜間割増の有無	=1	無し			
側面型枠の有無	=2	無し			
鉄筋の施工規模(工事全体)	=2	10t未満			
鉄筋の時間的制約の有無	=2	無し			
鉄筋の夜間作業の有無	=2	無し			
基礎材の厚さ	=8	基礎材なし			
路盤紙の有無	=1	有り			

散水管巻立て工
車道部100A

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

30年07月01日適用

頁0-0052

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

標準単価： 1 m3 25,824 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.98%

材料構成比： 55.02%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		25.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		8.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		8.10%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 W/C≤55%		55.02%	円/m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉		T1636 TZ092012004
	積算単価				積算単価		EP001
	構造物種別	=2		小型構造物			
	施工条件	=4		打設地上高さ2m以下			
	コンクリート規格	=30		30-8-25(20)(高炉) W/C≤55%			
	養生工の種類	=2		一般養生			
	現場内小運搬の有無	=2		無し			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】 P' = P						
	[労務補正]	$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right\}$					
	[材料補正]	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整]	$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$					

鉄筋工[市場単価] D10
SD295A D10, 一般構造物
10t未満

30年07月01日適用

頁0-0054

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10	1.030	t			TZJ1102008 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t			TQJ1001002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=1	SD295A D10			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=1	補正無(一般構造物)			

鉄筋工[市場単価] D13
SD295A D13, 一般構造物
10t未満

30年07月01日適用

頁0-0055

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	1.030	t			TZJ1102009 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t			TQJ1001002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=2	SD295A D13			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=1	補正無(一般構造物)			

目地工(加工・据付) t=10mm

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0056

SCB224710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 36.72% 材料構成比: 63.28% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,876.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t' 普通作業員	30.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 土木一般世話役	6.12%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' 瀝青質目地板 厚10mm	63.28%	円/m2	瀝青繊維質目地板 厚10mm		TZJ4150001 TZ094152001
積算単価			積算単価		EP001
目地板の種類	=1	瀝青質目地板t=10			
【補正式】 P' = P					
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{R1r + R2r}{R1r + R2r} \right\}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$					

V2954

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	20	m			SCB430510 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3.5	m2			SCB210720 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
アスファルト殻運搬	0.42	m3			SCB227010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	0.99	t			T5695 0 省略
掘削	0.81	m3			SCB210100 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
土砂等運搬	0.81	m3			SCB210110 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
整地	0.81	m3			SCB210610 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
散水管巻立て工 車道部80A	10	m			S2955 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	6.400	m3			SCB240010 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 SD295A D10, 一般構造物 10t未満	0.269	t			SWB810010 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 SD295A D13, 一般構造物 10t未満	0.215	t			SWB810010 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
路盤紙 ターポリン紙系	19.250	m2			T5752 0 省略
目地工(加工・据付) t=10mm	1.23	m2			SCB224710 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	55	m			
小計	1	m			
施工場所	=1	車道部			
配管径	=2	80A			
生コン規格	=1	高炉			
生コン養生工の種類	=2	一般養生			
生コン小運搬作業の有無	=1	無し			
生コン夜間割増の有無	=1	無し			
側面型枠の有無	=2	無し			
鉄筋の施工規模(工事全体)	=2	10t未満			
鉄筋の時間的制約の有無	=2	無し			
鉄筋の夜間作業の有無	=2	無し			
基礎材の厚さ	=8	基礎材なし			
路盤紙の有無	=1	有り			

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
費用の内訳	=1	全ての費用			

V2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	20	m			SCB430510 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3.5	m2			SCB210720 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
アスファルト殻運搬	0.42	m3			SCB227010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	0.99	t			T5695 0 省略
掘削	0.81	m3			SCB210100 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
土砂等運搬	0.81	m3			SCB210110 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
整地	0.81	m3			SCB210610 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
散水管巻立て工 車道部65A	10	m			S2955 施工 第0-0036号内訳表 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

S2955 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	6.490	m3			SCB240010 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 SD295A D10, 一般構造物 10t未満	0.269	t			SWB810010 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 SD295A D13, 一般構造物 10t未満	0.215	t			SWB810010 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
路盤紙 ターポリン紙系	19.250	m2			T5752 0 省略
目地工(加工・据付) t=10mm	1.23	m2			SCB224710 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	55	m			
小計	1	m			
施工場所	=1	車道部			
配管径	=1	65A			
生コン規格	=1	高炉			
生コン養生工の種類	=2	一般養生			
生コン小運搬作業の有無	=1	無し			
生コン夜間割増の有無	=1	無し			
側面型枠の有無	=2	無し			
鉄筋の施工規模(工事全体)	=2	10t未満			
鉄筋の時間的制約の有無	=2	無し			
鉄筋の夜間作業の有無	=2	無し			
基礎材の厚さ	=8	基礎材なし			
路盤紙の有無	=1	有り			

散水管巻立て工
車道部65A

30年07月01日適用

頁0-0062

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど 費用の内訳	数 量 =1	単 位 全ての費用	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分

鉄スクラップ

30年07月01日適用

頁0-0063

S0901

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1 t 当り

物価資料

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
** 1 t 当り **		t			0 省略 +00
小計	1	t			
単位 単位当り金額(円)	=1	単位――t			

構造物とりこわし・運搬・処分
無筋

30年07月01日適用

頁0-0064

SWB824020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

(複合)

1

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
構造物とりこわし	1.000	m3			SWB824010 施工 第0-0039号内訳表 0 省略
処分費 (m3)	1.000	m3			SWB020051 施工 第0-0040号内訳表 0 省略
殻運搬	1.000	m3			SCB227010 施工 第0-0041号内訳表 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法及び運搬区分	=1	機械施工+ダンプトラック10t積級			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			
DID区間の有無	=1	無し			
運搬距離 (km)	=6	3.0以下			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3			TQJ1611001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

処分費 (m3)

30年07月01日適用

頁0-0066

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金 無筋	100.000	m3			TFJA2904375 T 処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 827.82

機械構成比： 49.71% 労務構成比： 37.76% 材料構成比： 12.53%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	49.71%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050	
R1t'	運転手(一般)	37.76%		運転手(一般)		RR0115 RR9115	
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	12.53%	円／1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価			積算単価		EP001	
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =1	Co(無筋・鉄筋)構造物 機械積込 無し	物とりこわし			
	運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳	=6 =1	3.0km以下 全ての費用				
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$						

構造物とりこわし・運搬・処分
有筋

30年07月01日適用

頁0-0068

SWB824020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

(複合) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
構造物とりこわし	1.000	m3			SWB824010 施工 第0-0043号内訳表 0 省略
処分費 (m3)	1.000	m3			SWB020051 施工 第0-0044号内訳表 0 省略
殻運搬	1.000	m3			SCB227010 施工 第0-0041号内訳表 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法及び運搬区分	=1	機械施工+ダンプトラック10t積級			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			
DID区間の有無	=1	無し			
運搬距離 (km)	=6	3.0以下			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3			TQJ1611007 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

処分費 (m3)

30年07月01日適用

頁0-0070

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金 有筋	100.000	m3			TFJA2904375 T 処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚			TQJ1367002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	枚			
小計	1	枚			
作業区分	=2	再利用撤去			
夜間作業の有無	=2	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=3	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B		人			RR0804
					0 省略
小計	1	人日			

単価入力データ一覧表①

頁0-0073

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単 位	金 額
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0001	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 65 物価資料	m	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチｰｽﾞ 100 物価資料	個	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチｰｽﾞ 75A 物価資料	個	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチｰｽﾞ 65A 物価資料	個	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIチｰｽﾞ 100×75 物価資料	個	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 100×75 物価資料	個	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0007	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 75×65 物価資料	個	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 100A 物価資料	個	
Y4161000011	消雪ﾊﾞｲﾌﾟ 材料		W0009	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 75A 物価資料	個	

単価入力データ一覧表①

頁0-0074

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0075

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単 位	金 額
SCB410041	安定処理	第0-0003号	TY001100001	路盤材 ①瀝青安定処理(25)	m3	
SWB821410	U型側溝	第0-0006号	TFJA2910007	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 300C 300×500×1,000	個	
SWB821430	グレーチング 蓋版	第0-0010号	TFJA2910015	横断側溝用鋼製グレーチング 300型 固定式 1m T-25	枚	
SWB824020	構造物とりこわし・運搬・処分	第0-0038号	TFJA2904375	コンクリート廃材引取料金 無筋	m3	
SWB824020	構造物とりこわし・運搬・処分	第0-0042号	TFJA2904375	コンクリート廃材引取料金 有筋	m3	

