

平成 30 年度				調 査		
越後湯沢駅西口駅前広場小公園整備(その1)工事(実施)				設 計 書		
建第2号と諸経費調整済				設 計		
工 事 番 号			施 工 地			
建 第 4 号			南魚沼郡湯沢町大字湯沢地内			
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 155 日間		日間(付与日数 日間)		
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要		西口広場改修(小公園整備) 構造物とりこわし 1式 縁石工 L=101m 消雪工 L= 46m 電気設備工 1式 小型標識工 3基 車止め 5基		変 更 設計概要		

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機-〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」、「N2 直接人件費(施管対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

「N2 直接人件費(施管対象外)」は、地質調査諸経費体系で使用し、施工管理費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		94	
床掘り		m3		41	
埋戻し		m3		32	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		70	
土砂等運搬		m3		9	
整地		一式			
整地		m3		84	
路床盛土工		m3			
路床盛土		一式			
路床盛土		m3		33	
縁石工		式			
縁石工		式			

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
歩車道境界ブロック		一式			
歩車道境界ブロック		m		101	
袖壁		一式			
基礎碎石		m2		2.8	
コンクリート		m3		0.6	
型枠		m2		2.2	
冬期対策施設工		式			
冬期安全施設工		式			
消雪パイプ材料		一式			
マンホーフ HIVP管 φ65		m		46	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		m		5	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		13	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		5	
ドレンノズル ST-65PS		個		5	
ノズル (散水穴開閉式)		個		33	
消雪パイプ設置		一式			
硬質塩化ビニル管据付工		m		51	
硬質塩化ビニル管TS継手工		口		36	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
硬質塩化ビニル管RR継手工		口		8	
消雪パイプ基礎		一式			
消雪パイプ基礎		m		47	
道路附属施設工		式			
道路照明工		式			
道路照明工		一式			
床掘り		m3		13	
埋戻し		m3		13	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		m		99	
地中管内配線		m		113	
低圧電力用ケーブル		m		113	
埋設標識シート敷設		m		99	
埋設標識シート		m		99	
ハットホル		基		2	
基礎碎石		m2		1.3	
鋼板組建柱		本		1	
引込柱		本		1	
引込柱基礎		基		1	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
分電盤取付		面		1	
分電盤		面		1	
自動点滅器取付(ポール取付)		個		1	
自動点滅器(JIS製品)		個		1	
道路照明灯建柱		基		2	
照明器具取付		台		2	
LED道路照明器具（タイプ k）		組		2	
照明灯(2)基礎		基		2	
防護柵工		式			
車止め工		式			
車止め		一式			
車止め設置		基		5	
標識工		式			
小型標識工		式			
小型標識工		一式			
単柱標識		基		2	
複柱両面標識		基		1	
大型標識移設工		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
標識基礎		一式			
案内標識基礎		基		1	
標識柱撤去（片持式）		基		1	
標識柱設置（片持式）		基		1	
構造物撤去工		式			
作業土工		式			
埋戻し		一式			
安定処理		m2		25	
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		66	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		9	
鋼材撤去		一式			
鉄スクラップ		t		2	
Co取壊し運搬処理		一式			
構造物とりこわし・運搬・処分		m3		48	
構造物とりこわし・運搬・処分		m3		12	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
排水構造物撤去工		式			
L型側溝撤去		一式			
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個）		m		60	
伐採工		式			
伐採工		一式			
伐採工		式		1	
運搬処理工		式			
殻運搬		一式			
アスファルト殻運搬		m3		28	
コンクリート殻運搬		m3		3	
コンクリート廃材引取料金		t		8	
殻処分		一式			
アスファルト舗装廃材処理費		t		66	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		90	
直接工事費					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ **工事数量総括表**

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

頁0-0013

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 69 南魚沼② 0-30. 07. 01(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 小型車補正	04 道路改良工事 05 一般交通影響有（2） 00 なし 40 40％ 01 金銭的保証 02 8% 21 0%:補正なし 00 小型車補正なし	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
道路土工			式			Y2000000161
掘削工			式			Y3000001032
掘削			式			Y4000020633
土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3未満 0 省略			一式			
掘削						SCB210100
0 省略	94	m3				施工 第0-0001号内訳表
床掘り						SCB210030
0 省略	41	m3				施工 第0-0002号内訳表
埋戻し						SCB210410
0 省略	32	m3				施工 第0-0003号内訳表
土砂等運搬						Y4000020634
土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0 省略			一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬									SCB210110	
0 省略	70		m3						施工 第0-0004号内訳表	
土砂等運搬									SCB210110	
0 省略	9		m3						施工 第0-0005号内訳表	
整地									Y4000020636	
作業区分:残土受入れ地での処理										
0 省略			一式							
整地									SCB210610	
0 省略	84		m3						施工 第0-0006号内訳表	
路床盛土工									Y3000001034	
			式							
路床盛土									Y4000020648	
施工幅員:4.0m以上										
0 省略			一式							
路床盛土									SCB210520	
0 省略	33		m3						施工 第0-0007号内訳表	
縁石工									Y2000000177	
			式							
縁石工									Y3000001145	
0 省略			式							

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(180/210×300×600)						Y4000021173
0 省略			一式			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						SCB422510
0 省略	101		m			施工 第0-0008号内訳表
袖壁						Y4000021174
0 省略			一式			
基礎碎石						SCB221110
0 省略	2.8		m2			施工 第0-0009号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ						SCB240010
0 省略	0.6		m3			施工 第0-0010号内訳表
型枠						SCB240210
0 省略	2.2		m2			施工 第0-0011号内訳表
冬期対策施設工						Y2000000289
0 省略			式			
冬期安全施設工						Y3000001819
0 省略			式			
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料						Y4161000011
0 省略			一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホーフ HIVP管φ65 L=5.5m (ピッチ1.38m 4本立)						T6062
0 省略	46	m				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ65						W0001
物価資料 0 省略	5	m				572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボφ65A						W0002
物価資料 0 省略	13	個				572
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケットφ65A						W0003
物価資料 0 省略	5	個				572
トレンスール ST-65PS キャップ 開閉専用工具付						W0004
見積 0 省略	5	個				572
ノズル (散水穴開閉式) オールステンレス						T6084
0 省略	33	個				
消雪パイプ設置						Y4161000002
0 省略		一式				
硬質塩化ビニル管据付工 50～75						V0001
0 省略	51	m				施工 第0-0012号内訳表
硬質塩化ビニル管TS継手工 50～75						V0002
0 省略	36	口				施工 第0-0013号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管RR継手工 50～75						V0003
0 省略	8		口			施工 第0-0014号内訳表
消雪パイプ基礎						Y4161000002
0 省略			一式			
消雪パイプ基礎 65						V2955
0 省略	47		m			施工 第0-0015号内訳表
道路附属施設工						Y2000000183
0 省略			式			
道路照明工						Y3000001160
0 省略			式			
道路照明工 管規格:, 土質区分:, 管径:						Y4000021218
0 省略			一式			
床掘り						SCB210030
0 省略	13		m3			施工 第0-0002号内訳表
埋戻し						SCB210410
0 省略	13		m3			施工 第0-0003号内訳表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設						SWE110500
0 省略	99		m			施工 第0-0025号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地中管内配線									SWE114200	
0 省略	113		m						施工 第0-0026号内訳表	
低圧電力用ケーブル 600V EM-CE5.5mm2-2心									W0005	
物価資料 0 省略	113		m							572
埋設標識シート敷設									SWE122200	
0 省略	99		m						施工 第0-0027号内訳表	
埋設標識シート W150 2倍									W0006	
物価資料 0 省略	99		m							572
ハンドホール H1-9 鉄蓋R2K-60									SCB222840	
0 省略	2		基						施工 第0-0028号内訳表	
基礎碎石									SCB221110	
0 省略	1.3		m2						施工 第0-0009号内訳表	
鋼板組建柱									SWE118200	
0 省略	1		本						施工 第0-0029号内訳表	
引込柱 φ 165.2/ φ 101.6 H=6,300									W0007	
見積 0 省略	1		本							572
引込柱基礎									V0004	
0 省略	1		基						施工 第0-0030号内訳表	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤取付						SWE122800
0 省略	1		面			施工 第0-0035号内訳表
分電盤 350×1030×200						W0008
見積 0 省略	1		面			572
自動点滅器取付(ホール取付)						SWE211100
0 省略	1		個			施工 第0-0036号内訳表
自動点滅器(JIS製品) 光電式100V、3A 受台付き ニップル式						T4500
0 省略	1		個			
道路照明灯建柱						SWE210800
0 省略	2		基			施工 第0-0037号内訳表
照明器具取付						SWE211500
0 省略	2		台			施工 第0-0038号内訳表
LED道路照明器具 (タイプk) 平均路面輝度0.5cd/m2,歩道有 連続照明						TVJ1384011
0 省略	2		組			
照明灯(2)基礎						V0005
0 省略	2		基			施工 第0-0039号内訳表
防護柵工						Y2000000179
0 省略			式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止め工						Y3000001152
0 省略			式			
車止め						Y4000021207
0 省略			一式			
車止め設置						V0006
0 省略	5		基			施工 第0-0040号内訳表
標識工						Y2000000180
0 省略			式			
小型標識工						Y3000001154
0 省略			式			
小型標識工						Y4000004826
0 省略			一式			
単柱標識						V0007
0 省略	2		基			施工 第0-0041号内訳表
複柱両面標識						V0008
0 省略	1		基			施工 第0-0042号内訳表
大型標識移設工						Y3000001155
0 省略			式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識基礎 形式:,基礎規格:4.0m3未満 0 省略			一式			Y4000004828
案内標識基礎 0 省略	1		基			V0009 施工 第0-0043号内訳表
標識柱撤去(片持式) 片持式 400kg以上/基 1基 0 省略	1		基			SWB812200 施工 第0-0044号内訳表
標識柱設置(片持式) 柱質量=0kg/基 施工規模1基 0 省略	1		基			SWB812120 施工 第0-0045号内訳表
構造物撤去工			式			Y2000000171
作業土工			式			Y3000001086
埋戻し			一式			Y4000020922
安定処理 0 省略	25		m2			SCB410041 施工 第0-0046号内訳表
構造物取壊し工			式			Y3000001087

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 0 省略			一式			Y4000020933
舗装版切断 0 省略	66		m			SCB430510 施工 第0-0016号内訳表
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:12cm 0 省略			一式			Y4000020934
舗装版破碎 0 省略	9		m2			SCB430310 施工 第0-0047号内訳表
鋼材撤去 0 省略			一式			Y4000004558
鉄スクラップ 解体、撤去、仕分け 物価資料 0 省略	2		t			S0901 施工 第0-0048号内訳表
Co取壊し運搬処理 構造物区分:,工法区分:機械施工 0 省略			一式			Y4000004565
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋 (複合) 0 省略	48		m3			SWB824020 施工 第0-0049号内訳表
構造物とりこわし・運搬・処分 有筋 (複合) 0 省略	12		m3			SWB824020 施工 第0-0053号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物撤去工						Y3000001089
			式			
L型側溝撤去 作業区分:撤去						Y4000020939
0 省略			一式			
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)						SCB222710
0 省略	60	m				施工 第0-0056号内訳表
伐採工						Y3000001090
0 省略			式			
伐採工						Y4000020950
0 省略			一式			
伐採工						V0010
0 省略	1	式				施工 第0-0057号内訳表
運搬処理工						Y3000001097
			式			
殻運搬 殻種別:アスファルト殻						Y4000020957
0 省略			一式			
アスファルト殻運搬						SCB227010
0 省略	28	m3				施工 第0-0064号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻運搬 二次製品						SCB227010
0 省略	3	m3				施工 第0-0065号内訳表
コンクリート廃材引取料金 二次製品						W0002
0 省略	8	t				572
殻処分 殻種別:アスファルト殻						Y4000020958
0 省略		一式				
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)						T5695
0 省略	66	t				
仮設工						Y2000000172
			式			
交通管理工						Y3000003658
			式			
交通誘導警備員						Y4000026527
0 省略		一式				
交通誘導警備員B						SWB010212
0 省略	90	人日				施工 第0-0066号内訳表
直接工事費						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

掘削

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0028

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比: 50.04% 労務構成比: 32.90% 材料構成比: 17.06% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 249.65

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		50.04%	円/供用日	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MM090202090
R1t'	運転手(特殊)		32.90%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号バトリール給油		17.06%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
土質			=1	土砂			
施工方法			=1	オープンカット			
押土の有無			=2	無し			
障害の有無			=1	無し			
施工数量			=3	10,000m3未満			
【補正式】 P' = P							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{Rr} \right.$							
[労務補正]							
$\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{R1r}{Zr} \right.$							
[材料補正]							
$\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Z1r}{Z1t} \right.$							
[全体調整]							
$\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$							

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り
標準単価: 1,844.2

機械構成比: 23.90% 労務構成比: 70.06% 材料構成比: 6.04%

市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ハックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		23.90%	円／供用日	ハックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3				MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)		37.86%		運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		32.20%		普通作業員				RR0102 RR9102
Z1t'	軽油 1.2号ハートル給油		6.04%	円／1	軽油 1.2号				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
土質区分 施工方法 費用の内訳			=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					
【補正式】 P' = P									
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$									
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$									
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$									
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$									

埋戻し

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0030

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比: 11.53% 労務構成比: 85.22% 材料構成比: 3.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,253.8

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	10.82%	円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
K2t'	タンパ 及びピランマ 質量 60~80kg	0.71%	円/供用日	タンパ 及びピランマ 質量 60~80kg		MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	48.70%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.39%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.13%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	2.73%	円/l	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.52%	円/l	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				積算単価		EP001
施工方法 土質区分 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正]		$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t'} \right] \times \frac{K1r + K2r}{R3r} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t'} \right\}$				
[労務補正]		$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$				

埋戻し

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0031

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

m3 当り

機械構成比： 11.53% 勞務構成比： 85.22% 材料構成比： 3.25% 市場單價構成比： 0.00%

標準單価： 3,253.8

[illegible]

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0032

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比: 49.71% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 12.53% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 636.78

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (南 魚 沼 ②)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	49.71%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	37.76%		運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号バートル給油	12.53%	円/人	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			円/1	積算単価		EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =6	無し 3.0km以下			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{Rr} \right.$						
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{R1r}{Zr} \right.$						
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Z1r}{Z1t} \right.$						
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り
標準単価: 1,038.3

機械構成比: 27.43% 労務構成比: 62.37% 材料構成比: 10.20%

市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	27.43%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	62.37%		運転手(一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号ハートル給油	10.20%	円/1	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =4	無し 2.5km以下				
【補正式】 P' = P							
[機械補正]		$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正]		$\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{Rr} \right.$					
[材料補正]		$\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Zr} \right.$					
[全体調整]		$\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$					

整地

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0034

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

機械構成比: 54.29% 労務構成比: 35.18% 材料構成比: 10.53% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 98.865

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ﾌﾞﾙｯﾄｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] 15t級	54.29%	円/供用日	ﾌﾞﾙｯﾄｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] 15t級		MMJ0101012 MM090101012
R1t'	運転手(特殊)	35.18%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	10.53%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 p' = p						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SCB210520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

標準単価: 1 m3 当り 243.7

機械構成比: 28.84% 労務構成比: 62.09% 材料構成比: 9.07%

市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 15t級	23.17%	円/供用日	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 15t級			MMJ0101012 MM090101012
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	5.67%		タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t			TLC1060003 TL091060003
R1t'	運転手(特殊)	37.72%	円/人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.37%		普通作業員			RR0102 RR9102
Z1t'	軽油 1.2号ハートル給油	9.07%	円/1	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
平均幅員 施工数量 障害の有無		=3 =1 =1	4.0m以上 10,000m3未満 無し				
【補正式】 P' = P							
[機械補正]		$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{K1r + K2r} \right.$					
[労務補正]		$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{R1r + R2r}{R1r + R2r}$					
[材料補正]		$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整]		$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

機械構成比: 0.39% 労務構成比: 48.33% 材料構成比: 51.28% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 4,642.7

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.39%	円/日	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	17.48%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	ブロック工	16.15%	円/人	ブロック工		RR0108 RR9108
R3t'	土木一般世話役	9.04%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.42%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)	49.81%	円/個	歩車道境界ブロック 片面180/210×300×600(C)		TZJ2352003 TZ092352003
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.29%	円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2122003 TZ092122003
Z3t'	軽油 1.2号バートル給油	0.18%	円/l	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石の有無 均し基礎コンクリート規格	=1 =3 =2 =6	設置 C種(180/210×300×600) 有り 不要			
	【補正式】 P' = P					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1

m 当り

機械構成比： 0.39%

勞務構成比： 48.33%

材料構成比： 51.28%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

4,642.7

[illegible]

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 4.89% 労務構成比： 76.93% 材料構成比： 18.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 921.93

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.86%	円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	40.23%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	17.48%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.65%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	9.04%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	15.87%	円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油 1.2号ハトロール給油	2.30%	円/l	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times Rr$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0039

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.89% 勞務構成比： 76.93%

材料構成比： 18.18%

市場單價構成比： 0.00%

標準單價： 921.93

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0040

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 44.98% 材料構成比: 55.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 25,824 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	25.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	8.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	8.10%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	55.02%	円/m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉		TZJ2012001 TZ092012004
積算単価				積算単価		EP001
構造物種別		=2	小型構造物			
施工条件		=4	打設地上高さ2m以下			
コンクリート規格		=26	18-8-25(20) (高炉) W/C≤60%			
養生工の種類		=2	一般養生			
現場内小運搬の有無		=2	無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[労務補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0041

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り
標準単価: 7,225.8

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工		45.41%	円／人	型わく工				RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員		30.41%		普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		11.14%		土木一般世話役				RR0125 RR9125
積算単価				円／人	積算単価				EP001
型枠の種類 構造物の種類			=1 =2	一般型枠 小型構造物					
【補正式】 P' = P									
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$									
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \}$									

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

V0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
計	2	口			
小計	1	口			

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工		人			RR0136 0 省略
普通作業員		人			RR0102 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
小計	1	口			

V2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
舗装版切断	20	m			SCB430510 施工 第0-0016号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3.5	m2			SCB210720 施工 第0-0017号内訳表 0 省略
アスファルト殻運搬	0.14	m3			SCB227010 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	0.33	t			T5695 0 省略
掘削	1.09	m3			SCB210100 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1.09	m3			SCB210110 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
整地	1.09	m3			SCB210610 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
散水管巻立て工 歩道部65A	10	m			S2955 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

機械構成比: 7.02% 労務構成比: 54.79% 材料構成比: 38.19% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 504.84

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級	4.50%	円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級		MMJ1161010 MM091161010
R1t' 特殊作業員	18.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t' 普通作業員	16.35%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	35.44%	円/枚	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ		TZJ6540003 TZ096540003
Z2t' ガソリン レギュラー	1.76%	円/1	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			積算単価		EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

標準単価: 1,423.6
1 m2 当り

機械構成比: 25.33% 労務構成比: 68.15% 材料構成比: 6.52%

市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		25.33%	円/供用日	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3				MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)		68.15%	円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号ハトール給油		6.52%	円/1	軽油 1.2号				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
費用の内訳			=1	全ての費用					
【補正式】 P' = P									
[機械補正]									
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$									
[労務補正]									
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$									
[材料補正]									
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$									
[全体調整]									
$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$									

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

機械構成比： 20.82% 労務構成比： 71.30% 材料構成比： 7.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,361.5 m3 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.82%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
R1t'運転手(一般)	71.30%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'軽油 1.2号ハートル給油	7.88%	円/l	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =5 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し			
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳	=4 =1	2.5km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times$	Kr				
[労務補正] $+ \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right\} \times$	Rr				
[材料補正] $+ \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right\} \times$	Zr				
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 1,046.3

機械構成比： 32.28% 労務構成比： 57.30% 材料構成比： 10.42%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		32.28%	円/供用日	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3				MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)		57.30%	円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号ハトロール給油		10.42%	円/1	軽油 1.2号				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
土質 施工方法 施工数量			=1 =5 =6	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
【補正式】 P' = P									
[機械補正]									
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$									
+ $\left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{Rr}$									
+ $\left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Zr}$									
+ $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$									
[全体調整]									

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 20.82% 労務構成比： 71.30% 材料構成比： 7.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,816.5 1 m3 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.82%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
R1t'運転手(一般)	71.30%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'軽油 1.2号ハートル給油	7.88%	円/l	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =6 =1	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =4	無し 2.5km以下			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{Rr} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{R1r}{Zr}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Z1r}{Z1t}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

S2955

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

55

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	6.490	m3			SCB240010 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 SD295A D10, 一般構造物 10t未満	0.293	t			SWB810010 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
路盤紙 ターポリン紙系	19.250	m2			T5752 0 省略
目地工(加工・据付) t=10mm	1.23	m2			SCB224710 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	55	m			
小計	1	m			
施工場所	=2	歩道部			
配管径	=1	65A			
生コン規格	=1	高炉			
生コン養生工の種類	=2	一般養生			
生コン小運搬作業の有無	=1	無し			
生コン夜間割増の有無	=1	無し			
側面型枠の有無	=2	無し			
鉄筋の施工規模(工事全体)	=2	10t未満			
鉄筋の時間的制約の有無	=2	無し			
鉄筋の夜間作業の有無	=2	無し			
基礎材の厚さ	=8	基礎材なし			
路盤紙の有無	=1	有り			
費用の内訳	=1	全ての費用			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0052

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 44.98% 材料構成比: 55.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 25,824 当り

代表機労材規格	構成比	単価(南魚沼②)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t' 普通作業員	25.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 特殊作業員	8.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t' 土木一般世話役	8.10%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C≤55%	55.02%	円/m3	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉		TZJ2012004 TZ092012004
積算単価			積算単価		EP001
構造物種別	=2	小型構造物			
施工条件	=4	打設地上高さ2m以下			
コンクリート規格	=14	24-8-25(20) (高炉) W/C≤55%			
養生工の種類	=2	一般養生			
現場内小運搬の有無	=2	無し			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[労務補正]	$\times \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$				
[材料補正]	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$				
[全体調整]	$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$				

鉄筋工〔市場単価〕 D10
SD295A D10, 一般構造物
10t未満

30年07月01日適用

頁0-0053

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10	1.030	t			TZJ1102008 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t			TQJ1001002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=1	SD295A D10			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=1	補正無(一般構造物)			

目地工(加工・据付) t=10mm

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0054

SCB224710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 36.72% 材料構成比: 63.28% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,876.4

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
R1t' 普通作業員	30.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 土木一般世話役	6.12%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' 瀝青質目地板 厚10mm	63.28%	円/m2	瀝青繊維質目地板 厚10mm		TZJ4150001 TZ094152001
積算単価			積算単価		EP001
目地板の種類	=1	瀝青質目地板t=10			
【補正式】 P' = P					
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right\}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$					

SWE110500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工		人			RR0201 2
					0 省略
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	100.000	m			TVJ1111001 42
					0 省略
付属品費		%			#04 2
					0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80
					0 省略
計	100	m			
小計	1	m			
作業種別	=2	10m以上			
作業内容による補正	=1	新設			
管規格	=1	FEP 30mm			
条数による補正	[条]=1	条数による補正		[条]	
付属品率計上	[%]				

SWE114200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工		人			RR0201 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			
作業種別 作業内容による補正	=5 =1	仕上外径30mm以下 新設			

SWE122200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工		人			RR0201 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			
作業種別	=1	埋設標識シート敷設			

ハンドホール
H1-9 鉄蓋R2K-60

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0058

SCB222840 施工内訳表

施工 第0-0028号内訳表

機械構成比: 3.13% 労務構成比: 12.76% 材料構成比: 84.11% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 135,860 基 当り

代表機材規格			構成比	単価(南魚沼②)	代表機材規格(東京地区)			単価(東京地区)	備考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		3.10%	円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊				MMJ0202062 MM090202062
R1t'	普通作業員		5.53%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		3.91%	円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役		2.70%	円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員		0.50%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
Z1t'	ハンドホール 修正 H1-9(600×600×900) R2K-60蓋付		83.22%	円/基	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下				TY004050001 TZP90500010
Z2t'	軽油 1.2号ハンドロール給油		0.89%	円/l	軽油 1.2号				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
作業区分 製品質量 基礎砕石 費用の内訳			=1 =1 =2 =1	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用					
【補正式】 P' = P									
[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$									

1 基 当り

機械構成比： 3.13% 勞務構成比： 12.76% 材料構成比： 84.11% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 135,860

[illegible]

SWE118200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
電工		人			RR0201 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	本			
作業種別 作業内容による補正	=1 =1	鋼板組立柱8m以下 新設			

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床掘り	26.3	m3			SCB210030 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
埋戻し	20.8	m3			SCB210410 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
土砂等運搬	3.2	m3			SCB210110 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
整地	3.2	m3			SCB210610 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
基面整正	4.9	m2			SCB210080 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
基礎碎石	4.9	m2			SCB221110 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
コンクリート	5	m3			SCB240010 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
型枠	33.6	m2			SCB240210 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
アンカーボルト材料費	17.3	kg			SWB812180 施工 第0-0033号内訳表 0 省略
接地設置	10	極			SWE123800 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
計	10	基			
小計	1	基			

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 396

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t' 普通作業員	100.00%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
積算単価			積算単価		EP001
【補正式】 P' = P					
[労務補正] $\times \{ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{Rr}{R1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100}$					

コンクリート

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0063

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 25,824

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.98% 材料構成比： 55.02%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価 (南 魚 沼 ②)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
R1t'	普通作業員		25.60%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		8.79%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		8.10%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%		55.02%	円/m3	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉		TZJ2012010 TZ092012004
	積算単価				積算単価		EP001
	構造物種別		=2	小型構造物			
	施工条件		=4	打設地上高さ2m以下			
	コンクリート規格		=19	18-8-40 (高炉) W/C≤60%			
	養生工の種類		=2	一般養生			
	現場内小運搬の有無		=2	無し			
	費用の内訳		=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P						
	[労務補正]						
	$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$						
	[材料補正]						
	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整]						
	$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$						

SWB812180 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
道路標識設置工加算額 アンカーボルト材料	1.000	kg			TQJ1234003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	kg			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
電工		人			RR0201 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	極			
作業種別 基礎床板堀3m以内による補正	=4 =2	D種接地 補正あり			

SWE122800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 面 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工		人			RR0201 1
諸雑費(まるめ)	1.00	式			0 省略
小計	1	面			0 省略
作業種別 作業内容による補正	=1 =1	埋込型分電盤前面0.4m2以下 新設			

SWE211100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

10

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工		人			RR0201 1 0 省略
諸雑費	1.00	式			#80 0 省略
計	10	個			
小計	1	個			
作業種別 作業内容による補正	=1 =1	自動点滅器(ボール取付) 新設			

SWE210800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工		人			RR0201 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
照明ポール	10.000	本			TFJA2905164 1 0 省略
アンカーボルト	10.000	組			TFJA2905165 1 0 省略
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊		日			TLC1120001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	基			
小計	1	基			
施工区分 ポール単価 アンカーボルト単価	=1 [円/基] [円/基]	GL8~12m	質量350kg以下		
トラッククレーンの深夜割増の区分	=1	割増なし			

SWE211500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

10 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
電工		人			RR0201 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型 12m×200kg×2名		時間			SK0433002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	台			
小計	1	台			
作業種別 作業内容による補正 高所作業車の持込貸与の区分	=1 =1 =1	照明器具取付 新設 持込			

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床掘り	26.3	m3			SCB210030 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
埋戻し	20.8	m3			SCB210410 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
土砂等運搬	3.2	m3			SCB210110 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
整地	3.2	m3			SCB210610 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
基面整正	4.9	m2			SCB210080 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
基礎碎石	4.9	m2			SCB221110 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
コンクリート	5	m3			SCB240010 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
型枠	33.6	m2			SCB240210 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
アンカーボルト材料費	17.3	kg			SWB812180 施工 第0-0033号内訳表 0 省略
接地設置	10	極			SWE123800 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
計	10	基			
小計	1	基			

V0006 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基面整正	3.2	m2			SCB210080 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
基礎碎石	3.2	m2			SCB221110 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
コンクリート	0.17	m3			SCB240010 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
型枠	4.8	m2			SCB240210 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
車止め	10	基			W00001 見積 0 省略
計	10	基			
小計	1	基			

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床掘り	10.8	m3			SCB210030 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
埋戻し	8	m3			SCB210410 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1.9	m3			SCB210110 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
整地	1.9	m3			SCB210610 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
基面整正	4.9	m2			SCB210080 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
基礎碎石	4.9	m2			SCB221110 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
コンクリート	3.6	m3			SCB240010 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
型枠	24	m2			SCB240210 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
単柱標識	10	基			W00002 見積 0 省略
計	10	基			
小計	1	基			

V0008 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床掘り	9.9	m3			SCB210030 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
埋戻し	7.5	m3			SCB210410 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1.6	m3			SCB210110 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
整地	1.6	m3			SCB210610 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
基面整正	4.5	m2			SCB210080 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
基礎碎石	4.5	m2			SCB221110 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
コンクリート	3.6	m3			SCB240010 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
型枠	19.2	m2			SCB240210 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
複柱両面標識	10	基			W00003 見積 0 省略
計	10	基			
小計	1	基			

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床掘り	6.1	m3			SCB210030 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
埋戻し	2.5	m3			SCB210410 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
土砂等運搬	3.3	m3			SCB210110 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
整地	3.3	m3			SCB210610 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
基面整正	3.9	m2			SCB210080 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
基礎碎石	3.9	m2			SCB221110 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
コンクリート	3.1	m3			SCB240010 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
型枠	7.6	m2			SCB240210 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
アンカーボルト材料費	37.9	kg			SWB812180 施工 第0-0033号内訳表 0 省略
小計	1	基			

標識柱撤去(片持式)
片持式 400kg以上/基
1基

30年07月01日適用

頁0-0075

SWB812200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
標識柱撤去(片持式) 400kg以上	1.000	基			TQJ1222004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	基			
柱の種類・規格	=2	片持式 400kg以上/基			
施工規模加算	=3	1基			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

標識柱設置(片持式)
柱質量=0kg/基
施工規模1基

30年07月01日適用

頁0-0076

SWB812120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
標識柱設置(片持式) 400kg以上設置手間	1.000	基			TQJ1202004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	基			
柱の質量区分	=2	400kg以上/基			
柱材料の規格	=7	不要			
施工規模加算	=3	1基			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

機械構成比：5.22%

労務構成比：55.73%

材料構成比：39.05%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,691.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.70%	円/日	小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)				TLC1011002 TL091011002
K2t'	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		2.37%	円/日	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t				TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員		23.45%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		19.66%	円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員		11.00%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
Z1t'	路盤材 修正 ①瀝青安定処理		37.77%	円/m3	再生粒度調整碎石 RM-30				TY001100001 TZ092125002
Z2t'	軽油 1.2号バートル給油		1.25%	円/1	軽油 1.2号				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
平均厚さ 材料 費用の内訳			=6 =7 =1	275mmを超え300mm以下 路盤材(各種) 全ての費用					
【補正式】 P' = P									
[機械補正]									
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{K1r + K2r} \right.$									
[労務補正]									
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$									

機械構成比： 5.22%

勞務構成比： 55.73%

材料構成比： 39.05%

市場單價構成比： 0.00%

標準單価:

m2 当り

1,691.7

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 m2 当り
標準単価： 177.05

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 85.74% 材料構成比： 5.39%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		8.87%	円/日	バックホ(クロー) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		TLC1010003 TL091010003
R1t'	普通作業員		39.95%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		23.25%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)		22.54%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号バトロール給油		5.39%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
舗装版種別			=1	アスファルト舗装版			
障害等の有無			=1	無し			
騒音振動対策			=1	不要			
舗装版厚			=4	10cmを超え15cm以下			
積込作業の有無			=1	有り			
費用の内訳			=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							

機械構成比： 8.87%

勞務構成比： 85.74%

材料構成比： 5.39%

市場單價構成比： 0.00%

標準單価:

m2 当り

177.05

[illegible]

鉄スクラップ
解体、撤去、仕分け

物価資料

S0901 施 工 内 訳 表

30年07月01日適用
第0-0048号内訳表
1 t 当り
頁0-0081

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
** 1 t 当り **		t			0 省略 +00
小計	1	t			
単位 単位当り金額(円)	=1	単位―― t			

構造物とりこわし・運搬・処分
無筋

30年07月01日適用

頁0-0082

(複合)

SWB824020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
構造物とりこわし	1.000	m3			SWB824010 施工 第0-0050号内訳表 0 省略
処分費(m3)	1.000	m3			SWB020051 施工 第0-0051号内訳表 0 省略
殻運搬	1.000	m3			SCB227010 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法及び運搬区分	=1	機械施工+ダンプトラック10t積級			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			
DID区間の有無	=1	無し			
運搬距離(km)	=6	3.0以下			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3			TQJ1611001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

処分費(m3)

30年07月01日適用

頁0-0084

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金 無筋	100.000	m3			TFJA2904375 T 処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 827.82

機械構成比： 49.71% 労務構成比： 37.76% 材料構成比： 12.53%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	49.71%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	37.76%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号ハートル給油	12.53%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
殻発生作業		=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			
積込工法区分		=1	機械積込			
DID区間の有無		=1	無し			
運搬距離(km)(DID区間無)		=6	3.0km以下			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$						

構造物とりこわし・運搬・処分
有筋

30年07月01日適用

頁0-0086

SWB824020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

(複合)

1

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
構造物とりこわし	1.000	m3			SWB824010 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
処分費(m3)	1.000	m3			SWB020051 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
殻運搬	1.000	m3			SCB227010 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法及び運搬区分	=1	機械施工+ダンプトラック10t積級			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			
DID区間の有無	=1	無し			
運搬距離(km)	=6	3.0以下			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3			TQJ1611007 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

処分費(m3)

30年07月01日適用

頁0-0088

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
コンクリート廃材引取料金 有筋	100.000	m3			TFJA2904375 T 処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

単価適用日/適用基準日 30年07月01日適用

頁0-0089

SCB222710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

機械構成比: 9.52% 労務構成比: 87.73% 材料構成比: 2.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,996.4

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		8.50%	円/供用日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		MMJ0202062 MM090202062
R1t'	普通作業員		44.66%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		17.28%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)		10.72%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員		5.68%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	軽油 1.2号バトリール給油		2.46%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	作業区分 費用の内訳	=2 =1		撤去 全ての費用			
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times Rr$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times Zr$						

機械構成比： 9.52%

勞務構成比： 87.73%

材料構成比： 2.75%

市場單價構成比： 0.00%

標準單價：

m 当り

1,996.4

代表機 労 材 規 格		機
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr	}
	+ 100	

構成比	単価(南魚沼②)
-----	----------

代表機 勞 材 規 格 (東京地区)

单価(東京地区)

備考

30-实施-一般-2003-当初

V0010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
高木伐採・運搬 C=0.4～0.6 H=7m 上部より段切	2	本			S0901 施工 第0-0058号内訳表 見積 0 省略
高木伐採・運搬 C=0.6～0.9 H=7m 上部より段切	2	本			S0901 施工 第0-0059号内訳表 見積 0 省略
高木伐採・運搬 C=0.6～0.9 H=13m 上部より段切	3	本			S0901 施工 第0-0060号内訳表 見積 0 省略
高木伐採・運搬 C=1.0～1.5 H=13m 上部より段切	2	本			S0901 施工 第0-0061号内訳表 見積 0 省略
中木伐採・運搬 H=1～2m	1	本			S0901 施工 第0-0062号内訳表 見積 0 省略
中木伐採・運搬 H=2m	12	本			S0901 施工 第0-0063号内訳表 見積 0 省略
小計	1	式			

高木伐採・運搬
C=0.4~0.6 H=7m
上部より段切
見積

S0901

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

30年07月01日適用

頁0-0092

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
** 1本当り **		本			0 省略
小計	1	本			+00
単位 単位当り金額(円)	=9	単位――本			

高木伐採・運搬
C=0.6~0.9 H=7m
上部より段切
見積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
** 1本当り **		本			0 省略 +00
小計	1	本			
単位 単位当り金額(円)	=9	単位――本			

高木伐採・運搬
C=0.6~0.9 H=13m
上部より段切
見積

S0901

施工内訳表

施工 第0-0060号内訳表

30年07月01日適用

頁0-0094

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
** 1本当り **		本			0 省略 +00
小計	1	本			
単位 単位当り金額(円)	=9	単位――本			

高木伐採・運搬

$$C=1.0 \sim 1.5 \quad H=13m$$

上部より段切

見積

30年07月01日適用

頁0-0095

S0901

施工内訳表

施工 第0-0061号内訳表

1 本 当 り

[illegible]

30-实施-一般-2003-当初

$H=1\sim 2\text{m}$

頁0-0096

施工内訳表

施工 第0-0062号内訳表

1 本 当り

見積

[illegible]

30-实施-一般-2003-当初

中木伐採・運搬
H=2m

30年07月01日適用

頁0-0097

S0901

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

1 本 当り

見積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
** 1本当り **		本			0 省略
小計	1	本			
単位 単位当り金額(円)	=9	単位――本			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

機械構成比： 49.71% 労務構成比： 37.76% 材料構成比： 12.53% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,974 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	49.71%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	37.76%	円/人	運転手(一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	12.53%	円/1	軽油 1.2号			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =4 =1	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し				
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=3 =1	3.5km以下 全ての費用				
【補正式】 P' = P							
[機械補正]		$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正]		$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
[材料補正]		$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整]		$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 827.82

機械構成比： 49.71% 労務構成比： 37.76% 材料構成比： 12.53%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(南魚沼②)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	49.71%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	37.76%		運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	12.53%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =1	Co(無筋・鉄筋)構造物 機械積込 無し	物とりこわし		
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=6 =1	3.0km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B		人			RR0804
					0 省略
小計	1	人日			

単価入力データ一覧表①

頁0-0101

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格1,規格2,摘要名称	単位	金額
Y4161000011	消雪パイク材料		W0001	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 65 物価資料	m	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIエルボ 65A 物価資料	個	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIソケット 65A 物価資料	個	
Y4161000011	消雪パイク材料		W0004	トレンスブル ST-65PS キャップ 開閉専用工具付 見積	個	
Y4000021218	道路照明工		W0005	低圧電力用ケーブル 600V EM-CE5.5mm2-2心 物価資料	m	
Y4000021218	道路照明工		W0006	埋設標識シート W150 2倍 物価資料	m	
Y4000021218	道路照明工		W0007	引込柱 φ165.2/φ101.6 H=6,300 見積	本	
Y4000021218	道路照明工		W0008	分電盤 350×1030×200 見積	面	
Y4000020957	殻運搬		W0002	コンクリート廃材引取料金 二次製品	t	

単価入力データ一覧表①

頁0-0102

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWE210800	道路照明灯建柱	第0-0037号	TFJA2905164	照明ポール	本	
SWE210800	道路照明灯建柱	第0-0037号	TFJA2905165	アンカーボルト	組	
V0006	車止め設置	第0-0040号	W00001	車止め	基	
V0007	単柱標識	第0-0041号	W00002	見積 単柱標識	基	
V0008	複柱両面標識	第0-0042号	W00003	見積 複柱両面標識	基	
S0901	鉄スクラップ	第0-0048号	T9999010	見積 単位当り金額	式	
V0010	伐採工	第0-0057号	T9999010	単位当り金額	式	
V0010	伐採工	第0-0057号	T9999010	単位当り金額	式	
V0010	伐採工	第0-0057号	T9999010	単位当り金額	式	

単価入力データ一覧表①

頁0-0103

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0104

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格1,規格2,摘要名称	単位	金額
SWE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	第0-0025号	TVJ1111001	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	m	
SCB222840	ハンドホール	第0-0028号	TY004050001	ハンドホール H1-9(600×600×900) R2K-60蓋付 物価資料	基	
SCB410041	安定処理	第0-0046号	TY001100001	路盤材 ①瀝青安定処理	m3	
SWB824020	構造物とりこわし・運搬・処分	第0-0049号	TFJA2904375	コンクリート廃材引取料金 無筋	m3	
SWB824020	構造物とりこわし・運搬・処分	第0-0053号	TFJA2904375	コンクリート廃材引取料金 有筋	m3	

