

数量総括表

数量総括表 No. 1

工 種	種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
舗装工					
	舗装版切断		m	386	$193\text{m} \times 2 = 386\text{m}$
	舗装版破碎		m ²	68	$193\text{m} \times 0.35\text{m} = 67.5\text{m}^2$
	舗装殻運搬	ダンプトラック 2t積級	m ³	3	$67.5\text{m}^2 \times 0.05\text{m} = 3.4\text{m}^3$
	舗装処分		t	8	$3.4\text{m}^3 \times 2.35 = 7.9\text{t}$
土工					
	掘削		m ³	20	$193\text{m} \times 0.35 \times 0.3 = 20.2$
	土砂運搬		m ³	20	
消雪パイプ材料					
	H I V P (散水管)	75A	m	190	
	H I V P (送水管)	75A	m	3	
	チーズ	75A	個	4	
	90° エルボ	75A	個	3	
	45° エルボ	75A	個	1	
	クロス	75A	個	1	
	金属入りバルブソケット	75A	個	18	
	ゲートバルブ (5k)	80A	個	7	
	止水弁BOX		個	7	
	ストラブ	75A	個	2	
	ノズル		個	140	
	消雪パイプ基礎	φ 75	m	193	