

(3000900801-0)

# 平成 30 年度 越後湯沢駅西口駅前広場小公園整備 (その3) 工事 実施設計書

調 査

設 計

建 第 6 号

工 事 日 数

60 日 間

平成 年 月 日 着 手  
平成 年 月 日 竣 工

実 施 設 計 額  
元

円

施 工 地 名

変 更 設 計 額

円

実 施 請 負 額  
元

円

南魚沼郡湯沢町大字 湯沢 地内

変 更 請 負 額

円

実 施  
元  
設計概要

温泉管 架橋ポリエチレン管 25A L=60m  
給水管 HIVP 20A L=20m  
土工 一式  
舗装工 一式

変 更  
設計概要

(3000900801-0)

## 本工事内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	変更前			変更後			備考
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	直接工事費			式	1						
	共通仮設費			式	1						
			管材費	式	1						
		率計算分		式	1						
	純工事費			式	1						
	現場管理費			式	1						
		率計算分		式	1						
	工事原価			式	1						
	一般管理費等			式	1						
		率計算分		式	1						
	工事価格			式	1						
		消費税等相当額		式	1						
	本工事費			式	1						



(3000900801-0)

## 温泉管土工 1式当たり明細表

A0011 A01

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			雑	備 考
			数	量	単 価	金 額	数	量		
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m <sup>3</sup>	87.7							第1号単価表
バックホウ掘削積込	排1次 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0							第2号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	タンパ締固め バックホウ 排1次 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0							第3号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	タンパ締固め 洗い砂 バックホウ 排1次 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0							第4号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	タンパ締固め RC-40 バックホウ 排1次 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	40.9							第5号単価表
舗装版切断	アスファルト舗装版 7スファルト舗装版厚 15cm以下	m	30							第6号単価表
バックホウによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 排1次 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	20.2							第7号単価表
アスファルト塊処理	BH山積0.28m <sup>3</sup> タンパ 4t積 DID区間なし 普通 運搬距離2km	m <sup>3</sup>	1.4							第8号単価表
アスファルト舗装廃材処理費	(投棄料)	t	3.2							
発土処分工(機械積込み)	4t積級,排戻(1次)0.28(0.2)m <sup>3</sup> DID区間無し 運搬距離3km	m <sup>3</sup>	46.8							第9号単価表
下層路盤(車道・路肩部)	125mmを超え175mm以下 路盤材(各種)	m <sup>2</sup>	9.5							第10号単価表
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 125mmを超え150mm以下	m <sup>2</sup>	9.5							第11号単価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 粗 粒度アスコン(20)	m <sup>2</sup>	9.5							第12号単価表

(3000900801-0)

### 温泉管土工 1式当たり明細表

A0011 A01

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			雑	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
プレキャスト集水樹	300*300*300 62 k g	基	1							F0001//A01
プレキャスト集水樹	据付 50kg以上80kg以下 基礎碎石の有無 有り	基	1							第13号単価表
塩化ビニル管	VU 150A	m	14.5							F0002//A01
TSソケット	1 5 0 m m	ヶ	3							
TS継手工	1口当たり 呼び径150mm	口	3							第14号単価表
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径150mm	m	14.5							第15号単価表
合 計		式	1							

(3000900801-0)

## 温泉管資材 1式当たり明細表

A0012 A01

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			雑	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
量水器	支給品	個	1							F0003//A01
流量制限器	支給品	個	1							F0004//A01
温水メーター受電器	FPHD 20V	個	1							F0005//A01
止水栓 (1)	SUSバルブ 25A	個	3							F0006//A01
乙型止水栓	ボール式 20mm	組	2							
サドル分水栓	V P用 協会型 100×25 継手含	組	1							
散水栓	自動接手タイプ 20A	個	1							F0008//A01
給湯管	架橋ポリエチレン管 25A	m	60.2							F0009//A01
水道用亜鉛めっき鋼管	給湯管用鞘管 65A	m	3.1							
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	H I V P 20mm	m	20.8							
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	ソケット HIVP 20mm	個	3							F0012//A01
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	エルボ HIVP 20mm	個	1							F0012//A02
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	45° エルボ HIVP 20mm	個	3							F0012//A03

(3000900801-0)

### 温泉管資材 1式当たり明細表

A0012 A01

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			雑	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
量水器筐		ケ	1							
埋設シート	ダブル W=150mm	m	84.1							
標示杭	YS-650 45×45×600	本	11							
電線管	PE28	m	3						F0010//A01	
ケーブル	EM-AE0.9 4C	m	3						F0011//A01	
合 計		式	1							

(3000900801-0)

## 温泉管労務 1式当たり明細表

A0013 A01

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			雑	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	60.2							第16号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	9							第17号単価表
管明示シート工		m	84.1							第18号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径25mm	箇所	1							第19号単価表
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	m	20.8							第20号単価表
TS継手工	1口当たり 呼び径20mm	口	14							第21号単価表
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐 呼び径25mm	箇所	3							第22号単価表
止水栓取付け工	VP用 止水栓及び止水栓筐 呼び径20mm	箇所	2							第23号単価表
量水器取付け(ねじ込み 接合)	呼び径25mm	箇所	1							第24号単価表
合 計		式	1							

(3000900801-0)

### 仮設労務 1式当たり明細表

A0033 A01

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			雑	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員B		人								
合 計		式	1							