


平成30年度 湯沢町学校給食センター従業者トイレ改修工事（実施）設計書		調査	
		設計	
給工 第 3 号	工事日数 60 日	平成 年 月 日 着手 平成 年 月 日 竣工	
実施 元 設計額	円	施工地名 南魚沼郡湯沢町大字 神立 地内	
変更設計額	円		
実施 元 請負額	円		
変更請負額	円		
実施 元 設計概要	トイレ改修 2ヶ所 洋式大便器設置 2台 手洗器設置 2台 便器撤去（和式大便器3台、小便器1台） 電気工事 1式 建築工事 1式	変更 設計概要	

湯 沢 町

湯沢町学校給食センター従業者トイレ改修工事

工事費 () 内訳書

工 種	種 別	細 別	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			元	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	
本工事費											
給排水衛生設備工事			1.0	式							明細書第1号
電気工事			1.0	式							明細書第2号
建築工事			1.0	式							明細書第3号
発生産廃物処分			1.0	式							明細書第4号
直接工事費計											
	共通仮設費		1.0	式							
純工事費											
	現場管理費		1.0	式							
工事原価											
	一般管理費		1.0	式							
工事価格											
	消費税相当額										
工事費計											

湯 沢 町

実 施 変 更 ()
 ()
 円 円

給排水設備工事 1式

明 細 書

第 1 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給排水設備工事									
便器撤去	和式大便器	台	3.0						
便器撤去	小便器	〃	1.0						
洗面台撤去	既設品 (転用)	組	2.0						
鏡撤去	既設品 (転用)	枚	2.0						
床上掃除口撤去		個	2.0						
床排水トラップ撤去		〃	2.0						
既設給水管撤去	20A	m	4.0						
既設排水管撤去	80A	〃	4.0						
洋風大便器 (材工共)	暖房便座	台	2.0						
手洗器 (材工共)	自動式水栓・温水	〃	2.0						
洗面台取付	既設品 (転用)	組	2.0						
鏡取付	既設品 (転用)	枚	2.0						
給水配管工	VB20A (屋内一般)	m	8.0						
継手接合材		式	1.0						
支持金物類		〃	1.0						
保温工事	20A (暗渠・ピット内)	m	8.0						

湯 沢 町

明 細 書

第 1 - 2 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
排水配管工	MD100A (便所配管)	m	8.0						
継手接合材		式	1.0						
支持金物類		〃	1.0						
保温工事	100A (暗渠・ピット)	m	8.0						
コア抜き工	50φ×200	ヶ所	4.0						
コア抜き工	125φ×200	〃	4.0						
計									

湯 沢 町

実 ()
 施 ()
 変 ()
 更 ()
 円
 円

電気工事 1式

明 細 書

第 2 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
電気工事									
撤去工		式	1.0						
電線	VVF2.0mm-3C	m	10.0						
電線	VVF1.6mm-3C	//	10.0						
電線	VVF1.6mm-2C	//	10.0						
アース付コンセント	2P20A	個	2.0						
漏電ブレーカー		//	1.0						
人感センサー		//	2.0						
LED一体型ベースライト		台	2.0						
雑材料消耗品費		式	1.0						
施工費		//	1.0						
計									

湯 沢 町

実 施 ()

円

変 更 ()

円

一金

建築工事 1式

明 細 書

第 3 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
建築工事									
養生費	通路床・壁	式	1.0						
既存塩ビシート・巾木撤去	4.8㎡×2室	〃	1.0						
既存壁撤去	仕上材・下地・ライニング	㎡	42.0						21㎡×2室
壁下地	P.B 12.5ミリ	〃	42.0						
壁下地施工	P.B 12.5ミリ 軽天下地	〃	42.0						
壁仕上材	アイカ タフウォールS 3×8	〃	42.00						24枚
壁材用見切り	ABSジョイナー天井見切	本	8.00						
同上施工キット	接着剤・テープ・ シリコーン	梱	12.00						
サニタリー巾木	H=67ミリ L=2000	枚	8.00						
ライニングカウンター	W=150 L=2410 メラミン	台	1.00						
壁仕上材施工費	タフウォール・巾木	㎡	42.00						
雑材・金物	ビス・木下地等	式	1.00						
床塩ビシート	巾1820 2.5ミリ	m	6.00						
床専用部材	接着剤・ジョイント溶接 材等	式	1.00						
床施工費	下地補修共	〃	1.00						
内部足場	脚立足場	㎡	9.6						

湯 沢 町

明 細 書

第 3-2 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
トイレブース	男女 メラミン仕上 2口 ア40ミリ	セット	2.0						
トイレブース施工費	取付調整	式	1.0						
メーカー運賃	トイレブース搬入費共	〃	1.0						
既存ブース解体撤去		〃	1.0						
計									

湯 沢 町

実 施 ()

円

変 更 ()

円

発生産廃物処分 1式

明 細 書

第 4 号表

一金

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
発生産廃物処分									
廃材処分費	既存壁仕上 t=5 セメント板	kg	400.0						
廃材処分費	プラスターボード 既存・新規共	〃	600.0						
廃材処分費	壁仕上端材 新規分	〃	50.0						
廃材処分費	既存塩ビシート・巾木 等	〃	80.0						
廃材処分費	陶器類	〃	100.0						
廃材処分費	グラスウール類	式	1.0						
運搬費		〃	1.0						
計									

湯 沢 町